

# 混凝土检查井生产厂家 芜湖混凝土检查井 芜湖新芜水泥检查井

产品名称	混凝土检查井生产厂家 芜湖混凝土检查井 芜湖新芜水泥检查井
公司名称	芜湖新芜新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖县安徽新芜经济开发区蟠龙大道北侧
联系电话	18119881744

## 产品详情

预制装配检查井接通钢筋混凝土装配检查井的每条管道都采用内管顶平接，接通干线时的高度差由支线井来调整。装配式钢筋混凝土检查井雨水支管的预留接入孔、孔位、高度可根据管道设计图预制或按生产厂提供的井筒调节块模数系列来选配。装配式钢筋混凝土预制检查井，混凝土检查井生产厂家，预留接管孔的孔径，混凝土检查井养护，对于开孔法为插入管外径加2\*20mm；对于顶进施工法为管外径加2\*30mm。邻近预留孔缘净距为井壁厚度2倍。

## 混凝土检查井施工方法

混凝土检查井施工方法 灌孔。砼灌芯前应将杂物及落灰清理干净，墙体作必要的支撑加固。分次灌注时，应灌至灌注较上层砌块的2 / 3，剩下的1/3灌注容量要等下次灌注施工时灌注，砼灌芯分层（300~500mm）捣固，但两个灌层灌注间隔时间不得超过下层砼的冷凝时间。芯浇灌较好连续，确保砼连续性和整体粘结性。灌注砼水泥，石子，砂，水，外加剂等应符合相关标准，强度等级为C25塌落度控制在80~100mm即可。灌孔时砼灌注量应达到计算需用量，质量检查时，用小锤敲击砌体，应无异常无空洞，必要时应凿开异常声响处的模块，进行灌孔砼质量检查。勾缝。井壁应进行勾缝，芜湖混凝土检查井，随砌随勾缝，勾缝采用1：2(防水)水泥砂浆，混凝土检查井厂，在砌筑检查井时应同时安装预留支管，预留支管的管径、方向、高程应符合设计要求，管道与井壁衔接处应严密。溜槽。流槽与井室同时进行砌筑。流槽表面采用20mm厚1：25水泥砂浆抹面，压实抹光，与上下游管道平顺一致，以减少摩阻。

混凝土模块式检查井的特点混凝土模块由砂、石、水泥、粉煤灰等原材料按照一定配比经高频振捣，垂直挤压成型，属于产品。混凝土模块式检查井改变了传统的砖砌检查井、现浇井施工进度缓慢、工艺笨拙、强度高、易结构沉降等缺点，有效预防井体移位下陷，解决道路检查井上通病，砌筑时形成链锁，保证了砌体结构的整体性和稳定性。

1. 模块化。应用于圆形检查井的弧形模块的基本尺寸是将各类井型进行整体切割，利用周长与直径的关系形成单元块尺寸规格，用少数几种形式的模块，即可满足各类井型的应用需要，形成系列化尺寸模块。
2. 链锁。模块的上下左右四面设有凹凸槽结构，组成砌筑后形成链锁。使井壁墙体各个方向的抗剪力远远优于平摩擦砌体的机构形式。
3. 芯注孔。模块为中空结构，组合砌筑后形式纵向孔孔相贯，横向孔孔相通的网状孔，芯注后形式现浇混凝土网状结构，起到补强和闭水作用。
4. 强度等级。强度等级分为：MU15、MU20、MU25、MU30，根据具体使用条件由设计确定。

混凝土检查井生产厂家-芜湖混凝土检查井-芜湖新芜水泥检查井由芜湖新芜新型建材有限公司提供。芜湖新芜新型建材有限公司是一家从事“水泥涵管,水泥排水管,检查井”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“润杨建材”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使芜湖新芜建材在水泥及制品中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！