

鼎城建筑铝模板制造厂 建筑铝模板设计 会昌建筑铝模板

产品名称	鼎城建筑铝模板制造厂 建筑铝模板设计 会昌建筑铝模板
公司名称	江西鼎城铝模科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省上饶市玉山县高新区轴承产业园区科龙路12号
联系电话	15179377383 15179377383

产品详情

铝合金模板安全文明施工措施

- 1) 对参加铝合金模板工程施工的人员，必须进行技术培训和安全教育，使其了解本工程模板施工特点、熟悉规范的有关条文和本岗位的安全技术操作规程后，严格按照操作规程施工作业，没通过考核合格的人员不能上岗作业。
- 2) 建立文明施工责任制，划分区域，明确管理负责人。
- 3) 上岗人员应定期体检，会昌建筑铝模板，合格者方可持证上岗。
- 4) 建立岗位责任制，明确分工，落实责任，便于现场管理，不可窜岗作业。
- 5) 现场施工人员必须戴安全帽，搭设模板支架人员要系安全带、穿防滑鞋。
- 6) 勤于检查现场施工工作，直到竣工验收为止。一旦发现三不管的死角，及时整改，消灭死角。
- 7) 场容场貌整齐、有序，钢管、扣件等材料分区域堆放整齐。
- 8) 安装铝合金模板时至少要两人一组进行安装，严禁模板非顺序安装，防止模板偏倒伤人。
- 9) 浇筑混凝土前必须检查支撑是否可靠、螺杆是否松动，浇筑时也要随时检查，发现有异常及时组织恢复。
- 10) 铝合金模板拆除必须满足拆模时所需混凝土强度，拆模顺序与支模顺序相反（应自上而下拆除）后支的先拆，先支的后拆;先拆非承重部分，后拆承重部分。
- 11) 模板拆除时应分片、分区拆除，从一端往另一端拆除，严禁整片一起拆除，拆除时文明轻放，严禁

抛扔，边拆，边清，边运。

12) 模板支架拆除时，应在周边设置围栏和警戒标志，并派专人看守，建筑铝模板施工，严禁非操作人员入内。严禁将梁顶撑与梁模板一起拆除。

13) 模板在拆除时应轻放，新型建筑铝模板，堆叠整齐，以防止模板变形。

14) 作业层上的施工荷载应符合设计要求，不得超载。脚手架不得与模板支架相连。模板支架使用期间，不得任意拆除杆件。

铝模板施工准备的全过程如下：

建筑图纸、结构图纸设计完成图纸由铝模板技术人员审核、报价协商合作内容、签订合同技术人员设计配型图(模板装配图)按图纸生产工厂预装配通过检查工厂发货、配送工地施工。墙模板梁模板楼梯模板接受模板浇筑混凝土接受质量拆除(先安装后拆除)运输到上一层。

铝模板是指铝合金制作的建筑模板、又名铝合金模板、模块特定的制作设计。铝模板是用特殊设备挤压而成的，是由铝面板、支架和连接器三部分组成的完整套装组成的通用附件，可以用不同尺寸的外形进行装配。解决复杂的整体模架、装配化、产业化的系统模板、现有模板的缺陷。

铝模板设计开发及施工应用是建筑行业的一大进步。铝模板分为拉片系统和螺杆系统，但铝模板拉片系统与螺杆系统相比，不需要打孔，成型后墙体不留孔洞，大大降低外墙渗漏的风险，具有施工质量、安装效率、成本低的特点。

分析铝模板施工具体要求有哪些？

- 1) 采取相应措施以使施工噪音符合国家环保局颁发的《建筑施工场界噪声限值》(GB12523)要求。
- 2) 建立健全环境工作管理条例，主动接受群众的监督。
- 3) 铝模板运输时文明轻放；模板调整时，不要过度敲击，避免损坏模板及其附件和造成大的噪声。
- 4) 在作息期间施工尽量减少撞击声、哨声，禁止乱扔模板、拖铁器及禁止大声喧哗等人为噪声。
- 5) 铝模板用的穿墙螺栓等要收集处理。铝合金模板进行清理时，不要破坏模板和其配件；涂刷脱模剂时，建筑铝模板设计，防止泄漏，以免污染土壤，禁止用废旧的机油代替脱模剂。
- 6) 注意环境卫生，施工项目用地范围内的垃圾倾倒至指，不得随意堆放或倾倒。
- 7) 固体废弃物分类堆放，分类处理，可以回收的应回收利用。

鼎城建筑铝模板制造厂(图)-建筑铝模板设计-会昌建筑铝模板由江西鼎城铝模科技有限公司提供。江西鼎城铝模科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！