

济南聚信诚信经营 工业厂房轻质隔墙板安装

产品名称	济南聚信诚信经营 工业厂房轻质隔墙板安装
公司名称	济南聚信新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市济阳区北宗家村1号
联系电话	15305418333

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：济南聚信新型建材有限公司

轻质隔墙板的施工便捷由于是多孔，再加上产品能钉、能刨、能钻等一般性机械加工，故对水、电的管道安装及埋线等施工，比其他所有墙板都方便。轻质隔墙板价格深受消费者认可!

轻质隔墙板还有一种称呼就是轻质水泥隔墙板，在现在建筑工程中使用多的就是这种轻质水泥发泡隔墙板，轻质隔墙板是一种实心的复合板材，保温、隔音等都很强，所以为了让大家更好的了解这种板材，接下来的内容就将介绍轻质水泥发泡隔墙板。

轻质水泥发泡隔墙板根据名称可以看出它的原材料是由水泥发泡聚酯颗粒以及硅酸钙板等材料。而且目前常用的规格基本分为两种，一种长2.44米，宽0.61米，还有一种长3米，宽0.61米，厚度约为75-150毫米，而且厚度越厚的隔墙板的保温性能越好，如150毫米厚的墙板保温性高于75毫米的隔墙板。另外轻质水泥发泡隔墙板也有防火、防腐等性这些优良的性能，这些性能使得我们可以在一些仓库、厂房等许多的大型工业建筑场所和商场、办公室、酒店等室内隔断建设都可以见到轻质水泥发泡隔墙板。

复合轻质隔墙板在原有隔墙板价格基础上要稍贵些许，因为新型复合隔墙板表面的硅酸钙板不仅具有其他隔墙板产品不具备的良好隔声功能，同时还具有十分优越的防火隔热性能，1000摄氏度高温下，耐火极限超过3小时，而且不会散发任何有毒有害物质。

1、在选用板材前，深入各板材生产企业进行考察，了解其生产工艺、体系、材料临时堆放场地、企业生

产能力，以保证板材各项指标都符合、有足够的板材晾晒时间、保证材料的干燥。

2、要求板材生产企业在生产过程中采用的水性隔离剂而不要采用废机油。

3、采用聚合物黏结砂浆作为安装嵌缝砂浆，具有很强的粘接力和较强的韧性，硬化时不收缩，用于轻质建筑板材安装时可以不落浆，保证嵌缝砂浆饱满，济南工业厂房轻质隔墙板，增强嵌缝的粘接强度，抑制收缩应力的破坏作用，嵌缝砂浆自身不收缩减少收缩应力。

4、在较长墙体施工安装过程中，建议在安装时每隔3~5米距离预留一处安装缝暂时不做处理，让此段墙体自由收缩7~10天，待收缩应力已基本释放、变形稳定后再用聚合物嵌缝砂浆将此连续接缝填实。这样可避免长墙累积收缩应力过大造成裂缝。

5、为避免门框上部倒八字裂缝，可在门框与长墙连接处，工业厂房轻质隔墙板生产厂家，距门框两块板处预留一收缩缝暂不处理以释放应力，7~10天后再用聚合物水泥砂浆填实处理。

6、对轻质隔墙板根部处理。在条板施工安装完毕之后，派专人对立板根部检查，并用砵达到终凝之后，再拔掉木楔填细石砵。

轻质墙板有哪些设计规范

1.轻质墙板拼接在容许高度内可任意拼接、拼接技术可选用阶梯式也能够选用踏步式。当跨越容许拼接高度及宽度时，需选用取相应措施后方可运用。

2.轻质墙板容许拼接，高度有必要契合下列规矩；

90板系列不大于4M

120板系列不大于5M

3.轻质墙板容许拼接宽度：

90板系列不大于8M

120板系列不大于10M

4.轻质墙板与门窗框的联接须在门窗框边的墙板孔内用1：3水泥砂浆灌芯。

5.当轻质墙板墙体规范不为板宽600MM整数时，可选用补板办法联接。

6.轻质墙板板顶与混凝土楼板或梁的接缝处用1：3水泥砂浆填实，厚度应在5-10mm.墙板板底与混凝土楼板或导墙的接缝处用1：3水泥砂浆或C20细石混凝土嵌实。

7.轻质墙板与墙板之间，工业厂房轻质隔墙板多少钱，包含墙板与其他垂直接缝处，缝内用1：3水泥砂浆嵌实，表里接缝处在粉刷前用钢丝网或玻纤布条处置，基宽度不小于10mm。

8.门洞过道等处的过梁板应满足下列需求：

a 小于1.2m宽度的门洞可直接用JG板横向放置设备。

b

大于1.2m至2m宽度的门洞选用JG板设备时应在过梁板的底部孔内放置--10钢筋并用C20细石混凝土灌芯。

c 当洞宽度大于2m时，有必要放置规划梁。

d 门窗框与墙板的联接设备须在门窗框边的墙板孔内用1：3水泥砂浆灌实。

9.为满足轻质墙板抗震需求：墙板顶部应设置钢卡，钢卡选用槽型钢卡或直角钢卡，用射固定钢卡，钢卡准则坐落两板之间的接缝处，每块板保证有一处，顶部和底部有钢卡。

济南聚信诚信经营-工业厂房轻质隔墙板安装由济南聚信新型建材有限公司提供。行路致远，砥砺前行。济南聚信新型建材有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为混凝土及制品具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事轻质复合隔墙板，聚苯颗粒复合实芯隔墙板，轻质隔墙板的厂家，欢迎来电咨询。