抚顺市室外广告牌(墙体)钢结构安全检测专业鉴定机构

产品名称	抚顺市室外广告牌(墙体)钢结构安全检测专业鉴定机构
公司名称	河南润诚工程质量检测有限公司推广部
价格	2.00/件
规格参数	品牌:润诚建筑安全鉴定 服务项目:房屋安全鉴定 检测报告时间:3-5个工作日
公司地址	郑州市高新区长椿路11号国家大学科技园Y23号楼5楼
联系电话	13014623176 13014623176

产品详情

随着城市的不断发展，越来越多的广告牌(墙体)被悬挂在高楼建筑之上，为城市增添了无限的美感。然而，在美丽的同时也要关注广告牌的安全问题。尤其是在恶劣的天气条件下，可能会对广告牌的结构造成破坏，随时威胁着行人和车辆的安全。因此，为确保广告牌结构的安全性，进行广告牌安全检测是非常重要的工作。润诚建筑安全鉴定作为一家专业的广告牌安全检测机构，拥有多年的行业经验和丰富的检测设备。我们的服务项目包括广告牌安全检测鉴定、广告牌安全评估检测、广告牌质量安全评估鉴定等，确保在此基础上提供安全的广告牌给出合理的价格。同时，我们还会在广告牌安全检测中运用一系列的科学技术手段和规范，例如：材料检测、实地检测、计算机辅助设计等。定期对广告牌进行科学的检测保证广告牌的安全性，尤其是在恶劣的天气条件下，以*大限度地确保广告牌的安全。

广告牌安全检测鉴定的从业相关规范：

*、诚实信用原则，恪守职业道德，承担*应当遵守地区相关法律法规的规定，遵循客观独立、***其技术判断因素的影响，确保检验检测数据、结果的真实、客观、准确。检验检测机构应当独立于其出具的检验数据、涉及的利益相关各方，不受任何可能干扰求，并确保管理体系有效运行。检验检测机构应当定期审查和完善管理体系，*其基本条件和技术能力能够持续符合**认定条件和要四、检验检测机构应当在获认可评审机构的检验检测能力范围内，依据相关标准或者技术规范规定的程基本规范、评审准则规定的用语进行表述。检验机构对其出具的检验数据、结果，并承担相应法律责任。符合**认定评审准则规定的能力要求。非授权签字人不得签发检验检测报告。检验检测机构授权签字人应当具备检验检测活动的人员，至少*人检验检测机构从业。检验检测机构授权签字人应当得使用已失效、撤销、注销的**认定证书和标志。不得伪造、变造、冒用、租借**认定证书和标志；不得使用检验检测机构不得转、出租、出借认定证书和标志。检验检测机构自*会出具具有证明作用的检验检测数据、结果的，应当在其检验检测报告上加盖检验检测*章，并标注**认定标志。检验检测机构应当按照相关标准、技术规范以及认可评审准则规定的要求，对其检验检测的样品情况。检验检测机构接受委托送检的，其检验检测数据、结果仅证明样品所检验检测项目的符合性期限*少三个月。检验检测机构应当对检验检测原始记录和报告归档留存，*其具有可追溯性。原始记录和报告的保存检验检测机构需要分包检验项目时，应当按照认可评审准则的规定，分包给依法*认定并有能力完成分包项目的检验机构，并在*标注分包情况。其体分包的检验项目应当事先**委托人书面同意。义务，并*实施相应的保密措施。检验检测机构及其人员应当对其在检验检测活动中所知悉的秘密、商业秘密和技术秘密负有保密

广告牌安全检测鉴定的相关规定：

1、大型落地广告牌一般为钢结构，多位于繁华的街区、广告牌所在或者是道路旁，因此在满足广告效果的同时，还要考虑其安全性。近几年来，由于落地广告牌安全事故导致的生命财产受到侵害和由此引起的责任纠纷，在全国各地时有发生。

2.中间验收由监理单位和施工单位参加，联合检查验收并出具书面说明。

3.工程竣工验收应按地区有关规定执行《施工规范》。

4.户外高炮广告牌结构防腐保养每年至少进行一次，发现有锈蚀、油漆脱落、龟裂、风化等现象应进行基底清理、除锈、修复，重新刷防腐漆漆。

5.构件连接点(焊缝、螺栓、锚栓)每年至少检查一次，发现焊缝有裂痕、节点松动，应及时修补及紧固。

6.每大风频发季节前，应对户外广告塔结构进行检查和维护，**是结构强度、刚度、结构节点、连接焊缝、螺栓。

7.大风季节应对户外广告塔板面连接牢固程度进行检修和加固处理。对薄膜结构的广告画面应对其牢固度、风化、老化程度进行检修和加固，钢绳的绑扎要牢固。

8.户外广告塔结构应定期进行检定，以*在设置年限内的安全使用，户外广告高炮结构竣工验收满两年后，应每年检定一次。

9.检查、检测内容为：高炮广告牌结构安全、结构强度、刚度和稳定性;钢结构防腐及外观节点连接。对检测、检查发现的问题，要**整改措施，应进行整修或拆除。

1 检测鉴定的内容、仪器及依据

2.1 检测鉴定内容 根据委托方提供的资料，结合本工程的具体情况，检测鉴定的主要内容如下：

（1）对钢结构主要构件尺寸核查；（2）检测钢结构外观变形、锈蚀情况检查；（3）锚栓检查；（4）对钢结构主要构件尺寸核查；（5）检测钢结构外观变形、锈蚀情况检查；（6）根据实际检测结果以及相关资料对结构进行整体验算，结出安全鉴定结论和使用建议。

2.2 检测鉴定仪器 （1）焊缝检验尺（1m） （2）涂层测厚仪（MINITEST 2100） （3）磁粉探伤仪（4）卷尺（5m） （5）超声测厚仪（MT-3） （6）游标卡尺（0.02mm） （7）钢 （8）电子经纬仪（ET-02型） （9）手持式激光测距仪（PD30型）

2.3 检测鉴定依据 本次检测主要的检测主要依据以下标准进行：《钢结构设计规范》（GB 50017-2003）《建筑结构荷载规范》（GB 50009-2001）《钢结构工程施工质量验收规范》（GB 50205-2001）《建筑钢结构焊接技术规程》（JGJ 81-2002）、8、委托方提供的相关资料；9、检测鉴定告诫。

3 钢柱脚预埋板、地脚螺栓检测 钢柱脚预埋板与钢柱角焊缝焊接，肋板与钢管柱及底板均采用焊缝焊四周各附加1根M30的地脚螺栓。底板为厚20mm钢板。地脚螺栓采用23根M30的地脚螺栓，均匀分布，钢板

4、钢柱检测 钢柱采用Φ426mm×16mm钢管，底钢柱表面锈蚀涂层轻微剥落，焊缝表面轻微锈蚀，焊缝已锈蚀剥落至母材，其不符合GB50205-2001《钢结构工程施工质量验收规范》之要求，质量不合格。

在进行广告牌安全检测时，我们会对广告牌的重要部位进行检测，采用多种公认的检测方法进行鉴定，对于不同类型的广告牌采用不同的鉴定标准。对于不合格的广告牌，我们会及时的提出安全隐患并给出相应的维修方案和意见。同时，在润诚建筑安全鉴定，我们也非常注重广告牌安全检测的效率。一般情况下，我们会在3-5个工作日内完成检测报告，以便客户及时地处理安全问题。如果检测出现问题，我们将根据客户的要求制订相应的处理方案，并提供维修服务。我们的服务口号是：让客户满意！这也是我们在行业内良好口碑的重要来源。总之，润诚建筑安全鉴定会始终坚持专业、诚信的服务宗旨，为客户提供优质的检测报告和服务。我们相信，通过我们的安全检测，广告牌的安全性定能得到*大的保障，为城市的发展做出积极的贡献。