

# 永州透气型塑胶跑道操场地坪 永州儿童乐园EPDM彩色塑胶地面 永州硅胶篮球场施工 视频

产品名称	永州透气型塑胶跑道操场地坪 永州儿童乐园EPDM彩色塑胶地面 永州硅胶篮球场施工 视频
公司名称	湖南一线体育设施工程有限公司
价格	88.00/平方米
规格参数	品牌:一线 厚度:13mm 产地:湖南
公司地址	衡阳市高新区风顺路28号愉景南苑2栋505室
联系电话	18373411038 15273417399

## 产品详情

永州透气型塑胶跑道操场地坪 永州儿童乐园EPDM彩色塑胶地面 永州硅胶篮球场施工 视频

承接范围：永州、东安县，祁阳县，双牌县，新田县，蓝山县，宁远县，道县县，江华县，江永县、冷水滩区，零陵区。

塑胶跑道主要分为：混合型塑胶跑道、透气型塑胶跑道、预制型塑胶跑道、全塑型塑胶跑道、复合型塑胶跑道。

塑胶球场分为：硬地丙烯酸球场、弹性丙烯酸球场、硅PU球场、EPDM球场、PVC地板球场

硅PU篮球场特性：

1、平均反弹：硅PU创新性的上硬下弹构造，硬性面层保存球有足够的反弹承托，配搭弹性层及增强层的回弹特性，保证球的反弹率在90%以上，满足专业运动对球感的要求，从而有效处理PU资料软质外球陷球、粘球、反弹不平均等缺陷。

2、防滑启动：硅PU根据运动中人体工学而设计的合理硬质粗糙面层，外表摩擦适中，配搭弹而不软的底层弹性构造，为运动中的启动、变向、腾跃、急停提供充足的摩擦动力，有效处理因外表受湿而惹起的打滑现象，保证运动中脚感温馨。

3、上硬下弹：富有硬性特质，带来专业的运动质感；带有弹性，有效增加运动缓冲，减轻脚踝、关节、

韧带的伤害。

4、缓衝减震：硅PU專為運動设计的弹性系统，為運動提供實效的缓衝吸收和减震維護，弹性層經過迴縮震時吸收衝擊力，缓衝後的受壓蓄勢經過增強層構成嚮上的高迴弹力，有效缓減空中對脚蹠、關節、韧带的反作用力所形成的運動傷害

5、變嚮挪動：硅PU创新性的硬質麵層為運動中平穩、多嚮、快速的挪動需求提供充足的物理根底，下層經過對弹性體的模量调整，完成閣理的由硬到软的構造過渡，構成硬中帶弹、弹而不软的專業運動構造。

硅PU篮球场施工留意事项：

1、找平:用專業底層TB-202按A组：B组=1：2.5（重量比）比例搅拌平均（可加水調理施工稠度），用膠颯闊分兩道以上颯塗于基麵，請求必需把基麵的空隙填平，密封，保證幹固後没有针孔，外錶平整。不影響後麵施工，若基麵空隙较大，第一道颯塗時可參加A组份同等份量的细砂（40~80目），搅拌平均後颯塗。

2、清洗:硅PU丙烯酸球场施工用洗衣粉水液或洗洁精水液，清洗基麵，再用清水衝洗洁净，清洗後的根底應無脏污物及其他浮鬆雜物。清洗時要標好積水位的標识標志。

硅PU篮球场消费商解释说硅PU適用於室內外網球场、羽毛球場、手球場、籃球場、休闲場地、排球場、健身房等多項運動空中。易施工：可在沥青混凝土或水泥混凝土根底上直接施工，一切资料都按比例分類桶裝，可按運用阐明施工，操作簡單便利，環保资料是當今時期開展的必然選擇。

每一个场地施工先做的就是基础，就像盖一栋大房子下面基础没有做好上面盖的再漂亮在结实也是徒劳，硅PU球场跑道工程施工也是如此，如果基础没有做好通常会出现开裂的现象。

- 1、先把塑胶球场面层开裂的地方起掉，标准的话裂缝两边各留62.5px（依据现场开裂程度为主）。
- 2、把露出的地基裂缝用角磨机或者其他机械切成“V”字型。
- 3、再把地基裂缝上面的两侧边缘塑胶面层切成斜坡也就是“V”字型的各一半。
- 4、地基和面层全部切好以后，清扫干净（注意千万不能用水，如果赶上阴天下雨，必须等到干透以后方可进行下一步工作，切记！）。
- 5、清扫干净以后，用塑胶球场弹性胶把切成“V”字的裂缝用弹性胶填满，直至和地基一样平。
- 6、待弹性胶干透以后，进行打磨。
- 7、把打磨的残渣清理干净，清理干净以后，开始刮涂塑胶面层（依据现场的塑胶面层厚度，逐步刮涂）。
- 8、待塑胶面层干燥以后，打磨一遍，直至和整场面层一样平。

永州透气型塑胶跑道施工，永州塑胶跑道施工，永州塑胶跑道，永州EPDM彩色塑胶地面，永州EPDM彩色塑胶地面施工，永州硅胶篮球场施工，永州篮球场施工