

学校硅PU篮球场施工-郴州塑胶跑道球场工程安装- 塑胶跑道建设运动活动场地用

产品名称	学校硅PU篮球场施工-郴州塑胶跑道球场工程安装-塑胶跑道建设运动活动场地用
公司名称	湖南一线体育设施工程有限公司
价格	80.00/平方米
规格参数	品牌:一线 厚度:3-8mm 产地:湖南
公司地址	衡阳市高新区风顺路28号愉景南苑2栋505室
联系电话	18373411038 15273417399

产品详情

学校硅PU篮球场施工-郴州塑胶跑道球场工程安装-塑胶跑道建设运动活动场地用

承接范围：郴州、北湖区、苏仙区、桂阳县、宜章县、永兴县、嘉禾县、临武县、汝城县、桂东县、安仁县、资兴市。塑胶跑道主要分为：混合型塑胶跑道、透气型塑胶跑道、预制型塑胶跑道、全塑型塑胶跑道、复合型塑胶跑道。

塑胶球场分为：硬地丙烯酸球场、弹性丙烯酸球场、硅PU球场、EPDM球场、PVC地板球场

众所周知，塑胶跑道的翻修甚至报废*大的原因就是基层的水分过高产生的气泡所致，为防止气泡的产生，保证聚氨酯塑胶跑道面层的平整度，坡度以及今后的塑胶跑道使用质量。施工前，必须对沥青混凝土或水泥混凝土基层基础进行潮湿现象检查，做好塑胶跑道施工前的第一步！

(1) 聚氨酯塑胶材料的施工过程中*怕水，现场铺设的环境温度应控制在5 ~38，避开5 以下，38以上环境温度作业，相对湿度控制在70%以下，铺胶面时一定要掌握天气情况并要做好防止突降雨的应急措施。铺胶时间要避开早晨大气中和地面湿度较大的时候，即使在天气晴朗的正常工作日，一般**在上午九点以后正式铺设，塑胶跑道铺设。

(2) 胶面的实铺厚度是指从胶底至表层胶粒的中心，一般从两方面控制。首先通过立模进行厚度尺寸的预检，对基层局部高出的地方进行修砍或锤击进行夯低，误差控制为正差，故平均厚度在14MM以上。

(3) 塑胶跑道雨后不积水的施工经验：A、为保证平整度，铺设跨度尽量大，主跑道上跨度为3.66

米（三条道同时摊铺），非赛区跨度大于4米。B、一般在南北半圆雨后肯定有局部积水现象，特别是跳高区半圆更为严重。为保证坡度，**采用“龟背式”施工法，以利于排水。

（4）防止胶面铺筑后局部发生起泡脱壳，对于基层密实度要严格控制，防止沥青基础层自身嵌挤不实，脱壳脱层，必要时用灌胶（橡胶钉）的方法进行加固。

球场建造其中一个重要目的，是为运动提供专业、安全、健康的运动竞技条件。不断完善服务，是公司一直以来的宗旨，据售后人员了解得知，很多客户都反映之前使用其它品牌产品的硅PU材料导致面层变色，不知道是何原因导致？

其实变色的原因不仅仅是因为材料的质量不过关，还有可能因为产品清漆中酯类溶剂遇水后与铁容器反应变黑。又或是松节油在铁桶中很容易生成红棕色素。同时，金银粉与清漆易发生酸蚀作用也可能使涂料颜色变绿、变暗、失去光泽。当产品贮存期过长时，会导致底部材料发生沉淀，沉淀也可能发生变色这一现象。

那么，一般预防球场涂料变色的方法有哪些呢？很多专业人士建议用非金属容器盛装，同时不要过早加入清漆中存放。

硅PU球场材料是各类运动场地材料中非常常见的材料种类之一，具有较长的发展时间，二代硅PU是根据传统的PU材料的性能发展改进而来，如今已经演变发展为完全符合体育运动场地要求的地面材料。

郴州塑胶跑道施工，郴州塑胶球场施工，郴州学校硅PU篮球场施工，郴州硅PU篮球场施工，郴州篮球场施工，郴州硅PU篮球场，郴州塑胶跑道球场安装