

南通石材粘结剂批量生产

产品名称	南通石材粘结剂批量生产
公司名称	淄博玉墙建材贸易股份集团
价格	.00/kg
规格参数	
公司地址	山东省淄博市临淄区中轩路25号
联系电话	0533-6290691 13335211922

产品详情

南通石材粘结剂国家年检产品——技术专家教你如何安装石材

安装固定：石材的安装固定是按部位取石材将其就位，石板上口外仰，右手伸入石板背面，把石板下口绑扎丝绑扎在横筋上，绑扎时不要太紧，只要把绑扎丝和横筋拴牢就可以；把石板竖起，便可绑石板上口绑扎丝，并用木楔垫稳，石板与基层间的间隙一般为30~50mm(灌浆厚度)。用靠尺检查调整木楔，达到质量要求后再拴紧绑扎丝，

如此依次向下进行。（建议选用专用的南通[石材粘结剂](#)

）柱面按顺时针方向安装，一般先从正面开始。第一层安装固定完毕，再用靠尺板找垂直，水平尺找平整，方尺找阴阳角方正。在安装石板时如发现石板规格不准确或石板之间缝隙不符，应用铅皮固定，使石板之间缝隙一致，并保持第一层石板的上口平直。找完垂直、平整、方正后，调制熟石膏，并调成粥状的石膏贴在石板上下之间，使这两层石板用[石材粘结剂](#)

粘结成一体，木楔处也可粘结石膏，再用靠尺检查有无变形，待石膏硬化后方可灌浆。2.7 灌浆：石材板墙面防空鼓是关键。]

施工时应充分湿润基层，砂浆按1:2.5 配制，稠度控制在80~120mm，用铁簸箕舀浆徐徐倒入，注意不要碰撞石材板，边灌边用橡皮锤轻轻敲出石板面或用短钢筋轻捣，使浇入砂浆排气。灌浆应分层分批进行，第一层浇筑高度为150mm，不能超过石板高度1/3；第一层灌浆很重要，既要锚固石板的下口绑扎丝又要固定石板，所以必须轻轻地小心操作，防止碰撞和猛灌。如发现石板外移错位，应立即拆除重新安装。第一次灌浆后待1~2小时，等砂浆初凝后应检查一下是否有移动，确定无误后，进行第二层灌浆，第二层灌浆高度为200~300mm，待初凝后再灌第三层，第三层灌至低于板上口50~100mm处为止。但必须注意防止临时固定石板的石膏块掉入砂浆内，避免因石膏膨胀导致外墙泛白、泛浆。（建议使用专用的齐都[石材粘结剂](#)）

联系电话：13335211922

固话： 0533-6290691

官方网站 <http://www.7834999.com/>

<http://jiangsu.7834999.com/>

<http://qidu.7834999.com/>

公司地址：山东省淄博市临淄区中轩路25号