

防爆产品整改技术工程常识篇：关于防爆空调日常维护保养详解

产品名称	防爆产品整改技术工程常识篇：关于防爆空调日常维护保养详解
公司名称	深圳市实测通技术服务有限公司
价格	.00/件
规格参数	测试周期:5-7天 寄样地址:深圳宝安 价格费用:电话详谈
公司地址	深圳市罗湖区翠竹街道翠宁社区太宁路145号二单元705
联系电话	17324413130 17324413130

产品详情

防爆空调水系统清理流程和防爆空调清理步骤：采用先清理防爆空调冷却塔、主机房(空调蒸发器、冷却器)逐渐向尾端水管道清洗的施工方法来操作。

除菌灭藻清理----清洗设备---预膜---缓蚀剂防垢

冷温水系统

(1)防爆空调第一步除菌灭藻清理：

清理水箱，之后在储水箱找加粘泥剥离剂，开泵循环系统16-24钟头，作全系统的杀菌灭藻剥离日常污泥处置。

(2)防爆空调第二步清洗设备

在冷冻水系统*少止阀处排出冷冻水后，加至满水，随后于水箱添加系统清洁剂，开泵循环系统24小时，将系统里的铁锈、油渍渗入脱落。

(3)防爆空调第三步预膜

排出冷冻水，将清理出来的锈渣、淤泥排出来冷藏系统之处。拆卸冷藏系统Y型滤网，清理过滤网脏物，再封住过滤装置，向体系灌水排气管至冷冻水满。随后于水箱添加预膜剂，开冷冻泵循环系统半至48h，排出2/3水开展第四步。

(4)防爆空调第四步缓蚀剂防垢

于水箱加入缓蚀剂，开泵循环系统2个钟头，使药品联合分布在系统内。试测PH值，PH值正常的在8-10的情形下做浸片实验。该药物在设备无泄漏的情形下，可以保持一年的防锈处理实际效果。

冷却水系统

(1)防爆空调第一步

用高压水枪清洗冷却塔盘、填充物等，清洗其尘土、淤泥和绿苔。

(2)防爆空调第二步

于塔内添加杀菌灭藻剂，开泵循环系统16-24个钟头，作全系统的杀菌灭藻解决。

(3)防爆空调第三步

在塔内添加系统清洁剂，开泵循环系统16-24个钟头，该清洁剂可以把制冷系统的浮油渍渗出脱落。

(4)防爆空调第四步

排出冷却循环水，清理冷却塔，拆卸冷却系统Y型过滤器，清洗滤网内脏物，满油。

(5)防爆空调第六步

在冷却塔找加预膜液，开泵循环系统48个钟头，该预膜液可在金属表层涂上一层膜，避免水中溶解氧吸附在壁管上。