

电动篮球架生产厂家

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 电动篮球架生产厂家 |
| 公司名称 | 沧州市昌冠体育设施有限公司 |
| 价格 | 999.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:昌冠 适用场地:运动场地 产地:河北 |
| 公司地址 | 河北省盐山县城南开发区 |
| 联系电话 | 18233792089 18233792089 |

产品详情

吊顶篮球架生产厂家。安装方式固定篮球架分为真固定和假固定篮球架,真固定篮球架实际就是预埋篮球架,就是事先要在安装篮球架的地面上挖坑,然后把篮球架配套的预埋件放下去,用准备好的混凝土浇筑,等干燥了以后再把篮球架的架子及篮板和篮球框部分安装好。这种预埋式篮球架安装好了以后真的就动不了了,即使以后想要拆除的话,也只能把地面以上的部分带走,底下的就得用挖掘机械把底下的部分扩大范围全部挖出来才行,这点不方面。

另一种是假固定篮球架,也叫移动式篮球架,它跟上面说的预埋式篮球架有着本质区别,就是将来想要移动的话只要把篮球架后边的配重箱里边的水泥配重块拿出来,几个人一抬就可以了。但这种篮球架安装好了的时候分量也是特别重的,想要整体移动不太可能。所以叫假移动式。仿液压篮球架柱子离底线内沿。篮圈上沿离地「凹箱篮球架」安装方式移动式篮球架安装底座、在箱体里放入水泥块(不建议放泥沙或砖头,雨淋后配重会轻)、安装立柱,用螺丝紧固。

电动篮球架生产厂家 王经理 地理固定式篮球架的预埋:篮球架的预埋洞大小依据篮球架的预埋件断定的,个别篮球架预埋件为35*35*40cm的铁架子,因而预埋洞的大小为50*50*50cm的方洞,才能够是篮球架完整受力。卖预埋件的资料为,沙子、水泥、石子混杂搅拌,将要篮球架预埋件露出2-3cm长的螺丝柱,供篮球架底座固定所用。