

装配式箱涵模具 高速箱涵模具 涵洞模具模板安装流程

产品名称	装配式箱涵模具 高速箱涵模具 涵洞模具模板安装流程
公司名称	保定佰程模具制造有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:佰程 可售卖地:全国 规格:可定制
公司地址	清苑工业园区
联系电话	15075212345 15075212345

产品详情

装配式箱涵模具 高速箱涵模具 涵洞模具模板安装流程

箱涵模具主要用于公路、高速公路桥涵工程，浇筑方式有预制箱涵模具、现浇箱涵模具两种类型，通常预制箱涵模具使用较多，预制箱涵模具长宽高标准尺寸：2米×2米×2米。

箱涵模具重量：2米×2米×2米标准型号箱涵模具重量约7t左右。

预制箱涵模具也叫装配式箱涵模具，模具的断面形状为八角形，两头带承插口，便于箱涵安装，更好固定，防止节间漏水。

主板—钢板，板厚4mm或5mm，外用扁铁或槽钢加固，可以让箱涵钢模具起到非常好的抗变形能力。

采用的箱涵模具应具有足够的强度、刚度和稳定性，能够承受施工过程中所产生的各种荷载，厚度不小于6mm。为确保模具的整体刚度，应在其背面设置主次肋支撑梁。

采用组合式台座，模具安装为底包侧形式。为确保箱涵预制质量和外观，应禁止在箱涵侧壁设置内对拉试杆。

采用对拉试杆进行模具顶口的加固。进行拆模时，箱体混凝土强度应不小于设计强度的50%，且其构件棱角完整无破损

拆模过程中，要注意施工安全，由专人负责指挥。在拆模作业中应注意避免导致模具局部变形或箱体棱角损坏的情况，坚决禁止出现重击或硬撬等行为。

