

野外吹缆施工 东营气吹光缆 长风建筑公司

产品名称	野外吹缆施工 东营气吹光缆 长风建筑公司
公司名称	濮阳长风建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	濮阳市濮阳县清河头乡文明路与富民路向北5000米路西
联系电话	15839309399 15839309399

产品详情

在我们进行吹缆施工的时候，会需要使用光缆熔接机，今天我们就来和大家说一下南皮吹缆施工中光缆熔接机的步骤。

- 1、开剥光缆，不同的光缆要采取不同的开剥方法，然后将光缆固定到盘纤架上。常见的光缆有层绞式、骨架式和中心束管式光缆。
- 2、分别将光纤穿过热缩管。将不同束管、不同颜色的光纤分开，穿过热缩管，熔接完成后，可以用热缩管保护光纤熔接头。
- 3、选择合适的熔接方式。熔接机的供电电源有交流和直流两种，要根据供电电源的种类来合理开关。所以我们要根据系统使用的光纤和工作波长来选择合适的熔接方式。
- 4、制备光线端面，在溶解前，首先要制备合格的端面，因为光线端面制作的好坏会影响到接续的质量。

下面小编就介绍一下吹缆机光缆铺设的详细流程。

一：进行子管压力的测试，东营气吹光缆，按照操作说明说检查一遍，确定没有问题了准备好子管。这里一定要保证管子是完整的，打开气阀，将泡沫载体吹过子管，检查子管的畅通性。再把气阀关上。

二：把光缆准备好，套上合适的电缆网，选择正确的拖拽器并装于旋转体上。起动气压动力源，升起传送带上盖。向前倾斜吹缆机。在拖拽器进入子管前往子管中加润滑剂，将光缆组件穿过牵引驱动装，野外吹缆施工，将光缆组件包括全部光缆网套推进子管中，在拖拽器进入子管后加入润滑剂，选择合适的密封圈装于光缆上，密封圈上有槽的一面朝向子管，将光缆密封圈放入细腰管的槽中，开口端朝下，气吹光缆施工队，安装密封盖，拧紧螺栓，但不要太紧，微型气吹光缆，用交叉拧紧方法。

三：安装，检查所有部件是否安装完毕，如果没有任何问题，通知工作人员，开始吹缆。

每一种机械的使用都是为了减轻劳动量，提高工作效率，那么是如何提高吹缆机的穿缆效率的呢？下面就关于这个问题和大家简单介绍一下：

吹缆机是把高于气流和光缆通过空压机产生的气流推进去的，由于在管道内部充满了气体，会增加由于管壁内层固体硅胶极低的摩擦系数而大大减小缆线前进时的磨擦力，再加上气流的流动性，使得微缆在管道中高速前进，正是由于这种气体产生的推力，才不会危害到光缆的机械功能，就是这种特性就使得穿缆的速度得到了提升。

野外吹缆施工-东营气吹光缆-长风建筑公司由濮阳长风建筑工程有限公司提供。濮阳长风建筑工程有限公司为客户提供“吹缆,吹微缆,吹电缆,高速吹缆施工队,野外吹缆”等业务，公司拥有“长风”等品牌，专注于通讯电缆及光纤等行业。，在濮阳市濮阳县清河头乡文明路与富民路向北5000米路西的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：刘经理。