园林人造草坪供应

产品名称	园林人造草坪供应
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司销售部
价格	6.00/平方米
规格参数	品牌:昌冠 产品名:人造草坪 规格:13mm
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	18031719050 18031719050

产品详情

人造草坪的铺装工艺

人造草坪施工基础可分为三种材质的基础，水泥混凝土基础、沥青基础及灰土基础。在人造草坪施工前必须对基础进行质量验收，由公司指定专人进行验收,并形成基础验收报告,合格方可施工,不合格严禁施工。

1、施工准备

编制施工方案，并报公司审核。

工程用量编制材料计划，确保施工质量和工期。

2、施工流程

基础查验 → 清扫除尘 → 基础找平 → 草皮摊放 → 草皮对准 → 粘结带放置 → 粘结带涂胶 → 草皮压紧 → 草皮整理 → 草皮灌砂 → 现场清理 → 交工验收 → 维护保养

3、基础处理

清理现场，对需铺设草坪的场地进行清理，清除油污杂物、泥土等垃圾。

场地四周应保持清洁，严禁垃圾入场。

对修建时间较长的旧场地，必须清理伸缩缝，填入新材料。

4、粘结带铺设

粘结带铺设单层顺向排列，每条粘结带之间必须拼接完整。

底层粘结带必须铺设平整，不能有皱起现象。

粘结带两端必须固定好。

5、草坪铺设

草坪运抵施工现场

用专用工具对草坪进行铺设、拉平、切边对缝，草苗方向必须一致，否则易产生视觉色差。

用专用接缝防水胶和粘结带使草坪接缝处连接好，待胶水产生粘结力后再压实。

铺设粘接后应检查是否平整牢固。

按图纸要求对面层划线，拼接并进行校验。

检查校验后，方可以填充石英砂和橡胶颗粒。在草坪中注石英砂，使石英砂隐藏在草毛的根部，形成保护草毛的作用，使草坪更为耐用。冲注石英砂的厚度按不同高度草坪而定。

石英砂及橡胶颗粒填充方式：机械填充（铺砂机）、人工摊铺