

防爆3C防爆合格证：关于如何拆装防爆空调得更快方式

产品名称	防爆3C防爆合格证：关于如何拆装防爆空调得更快方式
公司名称	深圳市实测通技术服务有限公司
价格	.00/件
规格参数	测试周期:10-15天 寄样地址:深圳宝安 价格费用:电话详谈
公司地址	深圳市罗湖区翠竹街道翠宁社区太宁路145号二单元705
联系电话	17324413130 17324413130

产品详情

拆装防爆空调室内室外机断掉电气连接，断开交流电，拆下来开关电源输入线和室内室外机之间的控制电缆和信号连接，并记录布线每一个电气连接线部位按序号或色调，以便在安装过程中重新连接和恢复。

断掉液态和气体连接管路。首先用俩把扳手断掉空调室外机的液气软管。在压紧螺母一侧，用双手往外用劲紧握扳子，直到压紧螺母独立松掉旋出，将拆下来的液体管接头和液气管截止阀门插口(包装袋可用以密封性)以避免污渍进到其中。也可使用此方法拆装管道和空调室内机，并密封管道接头。然后从房间内或室外，从壁孔中拉出液气连接管道和电气连接线。拔出来环节中要小心。禁止压挤和撞击。当弯折需要拉直时，在拉出以前，用柔软的物件轻轻地弄直。管路所有拉出后，将缠绕、布局之后，存放在干燥的地方，以便异地组装。

拆装空调室内机必须多人合作。拆下来防爆吸顶空调或内嵌式防爆空调内机支撑架的螺帽和悬挂螺栓。拆装房间内机柜时，先把防坠落的固定螺丝或基座里的固定不动螺丝拧下，随后迁移存放在干燥处：拆卸挂壁式空调内机

- 将3mm内六角扳手的短端沿空调室内机下方锁扣卡标识插进，将另一端撬出，将机下侧从组装底里的锁扣卡上松掉。用同样的方式撬开此外二个扣卡。
- 用双手将防爆空调室内机的下方轻轻地拖出，以防止发电机组回扣。
- 用双手抬出全部空调室内机，使机体与组装底板分离。
- 上部的挂勾分离出来。两个人相互配合，将防爆空调室内机连着管路一起拉出墙孔。

e.用俩把扳子拆卸防爆空调室内机的接头，各自包起来各口。管路缠绕布局后拼装(管路也可直接缠绕，不用拆装管路和防爆空调室内机的接头)。

f.扭开壁挂式板的固定螺丝，取出壁挂式板。然后将壁挂式板以及组件与防爆空调室内机一起存放在干燥的地方进行组装。

拆装空调室外机。它依据初始安装方式而各有不同。防爆空调外机放置在室外地面时，能够扭开基座的固定螺丝，放置在干燥的地方。当防爆空调室外机悬挂在户外墙上并且用支撑三角架固定不动时，作业人员应注意安全，先扭开机组固定螺栓，置放在地上或移至房间内晾晒，随后取下固定支架。远程安装防爆型分体空调与新机组安装步骤一样。