

芜湖新芜混凝土检查井 混凝土检查井质量 溧水混凝土检查井

产品名称	芜湖新芜混凝土检查井 混凝土检查井质量 溧水混凝土检查井
公司名称	芜湖新芜新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖县安徽新芜经济开发区蟠龙大道北侧
联系电话	18119881744

产品详情

模块式检查井的适用范围：

建筑小区（居住区、公共建筑区、厂区等）、城乡市政、工业园区、旧城改造等范围内埋地排水管道外径不大于1200mm、埋设深度不大于8m的塑料排水检查井工程的设计、施工和维护保养。

一般土质、软土土质、季节性冻土土质和湿陷性黄土土质条件下的模块式检查井施工；

抗震设防裂度为9度及9度以下的地区。

一般车道的地面荷载按汽车总重15t（后轮压5t）；消防车道的地面荷载按汽车总重30t（后轮压6t）设计。

地下水位按地面下不高于1.0m设计；

模块式检查井设备的施工过程相对比较复杂，在施工的过程中一定要保障施工质量，否则后期维修起来将是一件十分困难的事情，下面】就为大家简单的介绍一下。

方法一、严格控制模块式检查井基础的质量。不能带水浇注垫层和基础，溧水混凝土检查井，要保证基础的几何尺寸和高程符合设计要求，待混凝土达到一定强度才能砌砖。

方法二、严格控制井墙的砌筑质量。井壁须竖直，不得有通缝；灰浆要饱满，砌缝要平整；抹面要压光，不得有空鼓、裂缝等现象。

方法三、流槽的做法要规范。雨水流槽高度应与主管的半径相平，流槽的形状应为与主管半径相同的半圆弧；污水流槽的高度应与主管内顶相平，下半部分是与主管半径相同的半圆弧，上半部分与两侧井墙相平行，宽度与主管管径相同。

方法四、严格控制踏步、井圈、井盖的安装质量。要使用灰口铸铁踏步，混凝土检查井质量，安装要牢固，混凝土检查井生产厂家，污水井踏步要涂防锈漆：安装井圈要座浆饱满，井盖和井圈要配套。在交通量大的道路上须安装重型井盖。

设置检查井，以方便城市地下基础设施的供电、供水、排水、排污、通讯、有线电视、燃气管道、路灯等维护。但迄今为止，由于采用粘土的方法还比较原始，国内对地下管道探测井的设备相对落后。混凝土预制检查井的产生，使周围地区的污水检测井更加强大，能更好地服务于城市发展进程。咱们来看看吧。水泥预制件在提高质量与效率后，检验的优点是什么？常规检测井砌块或混凝土浇筑施工周期长，工艺复杂，质量受人员技术影响。而预制钢筋混凝土排水检测井按设计要求生产，质量稳定、耐久、抗渗透性好、维护简便、环保、不损伤井壁。本工程仅需现场起重，工艺操作简便，可有效保证施工进度。当质量符合要求时，对尺寸和加强进行了优化。

检验井架与管线的联接次序应从户管上端起，按井筒顺序安装，逐步向下延伸至下端、总管。检查井底接头和管线连接的施工方法应符合同类型接头的管道连接施工方法。必须减少井架与进、排出管道的连接。在异径接头中，当进水管直径小于井座的接触面直径时，顶管的水平接触面要比下游接触面大的情况下，顶头要平接。管线用可变角节或球头接头调整坡度时，预制混凝土检查井，管径315mm，用工具代替链条扳手。在安装附件时，应根据其轴径及连接管直径，用工具在井壁上开孔。孔眼的周缘要平整，连接缝的安装不能倾斜。在地下水位较高或在雨季施工时，安装管道(包括探测井)(但不进行试验)，应采取技术措施，防止井身漂浮。

芜湖新芜混凝土检查井-混凝土检查井质量-溧水混凝土检查井由芜湖新芜新型建材有限公司提供。芜湖新芜新型建材有限公司是一家从事“水泥涵管,水泥排水管,检查井”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“润杨建材”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使芜湖新芜建材在水泥及制品中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！