

# 甘肃土石方工程|兰州路桥工程 兴华资质全

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 甘肃土石方工程 兰州路桥工程 兴华资质全     |
| 公司名称 | 甘肃兴华房屋拆除工程有限公司           |
| 价格   | .00/普通                   |
| 规格参数 |                          |
| 公司地址 | 兰州市七里河区                  |
| 联系电话 | 0931-6106679 13884014438 |

## 产品详情

供应甘肃土石方工程 兰州路桥工程 兴华资质最全6106679 1施工顺序 1.1本工程采用手动工具进行人工拆除建筑，施工程序应从上至下，分层拆除，按板、非承重墙、梁、承重墙、柱顺序依次进行或依照先非承重结构后承重结构原则进行拆除。

1.2屋檐、阳台、雨棚、外楼梯、广告版等在拆除施工中容易失稳的外挑构件，先予拆除。 1.3拆除框架结构建筑，必须按楼板、次梁、主梁、柱子的顺序进行施工。拆除建筑的栏杆、楼梯、楼板等构件，应与建筑结构整体拆除进度相配合，不得先行拆除。

1.4建筑的承重梁、柱，应在其所承载的全部构件拆除后，再进行拆除。 2留设作业通道拆除工程的施工现场必须有作业通道。平面运输通道宽度为1.5~2米左右，以满足运输工具通行的需要，作业通道内不得堆放杂物，要保证室内上、下通道应保持畅通。非作业通道利用警示带隔开，并制作标志牌利于通道口作出警示。 3脚手架工程本工程老办公楼为3层局部四层，拆除前要先搭设钢管脚手架封闭，脚手架经验收合格后使用。作业人员应站在脚手架、脚手板、高凳或其它稳定的部位上操作，严禁站在整体被拆除构件上作业。脚手架随建筑物、构筑物的拆除进程及时安排拆除。拆除前应对下层脚手架及拉攀作稳固检查。 4楼板（包括平屋面）拆除，应符合以下要求： 4.1现浇钢筋混凝土楼板应采用粉碎性拆除。

4.2楼板捶击粉碎后应暂时保留其钢筋网，待切割放梁前割除。 4.3建筑垃圾井道，可在各层楼板上凿洞设置。洞口临边采取围挡封闭措施，采用钢管临时维护，围护高度为不小于1.2米。井道按柱网“梅花形”布置，洞口边长为1.2~1.5m。