

外墙ALC板施工 德州ALC板 浩霖建材生产厂家

产品名称	外墙ALC板施工 德州ALC板 浩霖建材生产厂家
公司名称	山东浩霖新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市济北开发区浩霖新型建材
联系电话	18354122789 18354122789

产品详情

蒸压加气混凝土墙板可降低基本成本，降低结构截面，节约施工成本。与实心粘土砖相比，蒸压加气混凝土墙板的综合成本可降低5%以上。蒸压加气混凝土墙板的应用可以增加使用面积。

蒸压加气混凝土墙板批发

蒸压加气混凝土墙板不能直接砌筑地上。针对卫生间和浴室.露台.外阳台及其外墙空调支撑板及砌体接触位置经常受到干湿交替作用的墙根，应浇筑总宽同墙厚度.高度不低于0.2m的C20素混凝土墙垫；对于其他墙面，根部应采用蒸压灰砂砖砌墙高度不低于0.2m的墙垫。

蒸压加气混凝土墙板厂家

济宁蒸压加气混凝土墙板不得在以下位置：

- 1.建筑物±0.000以下(地下室室内填充墙除外)位置；
- 2.长期浸泡或经常干湿交替的部位；
- 3.强酸等化学侵蚀性环境，外墙ALC板厂家，如强酸等.强碱或高浓度二氧化碳等环境；
- 4.蒸压加气混凝土墙板表面常处于80% 上述高温下；
- 5.屋顶女儿墙。

同时，由于加气混凝土的保温.保温性能好，炎热夏季室温低于实心粘土砖，采用空调系统降低功耗。蒸压加气混凝土墙板适用于地板上层和地板下的各种内外填充墙。

ALC墙板在安装前需要进行一系列的条件规整，你知道哪些方面是需要规整的吗？

ALC墙板虽然是我们的生活的辅助，但是我们却需要对ALC墙板安装前的条件进行进一步的规整工作。

比如说，德州ALC板，安装隔墙施工作业前，施工现场ALC墙板安装部位的结构应以验收完毕，现场杂物应以清理，场地应以平整；其次是隔墙安装前，应先清理基层，对需要处理的光滑地面应进行凿毛处理；然后按安装排版图弹墨线，标出每块墙板安装位置，标出门窗洞口位置，弹线应清晰，位置应准确。放线后，经检查无误，方可进行下道工序；还有，有防潮、防水要求的墙板隔墙应做好条形墙垫或防潮、防水等构造措施；另外，墙板隔墙安装前，宜对预埋件、吊挂件、连接件工序施工的数量、位置、固定方法，以及双层墙板隔墙板间芯层材料的铺装进行检查，并应符合墙板隔墙设计技术文件的相关要求。

alc墙板安装规范有哪些

- 1、首先，Alc墙板在安装之前很重要的一步就是做好安装部位的清理。我们要将我们即将要安装的alc墙板的地方清理干净，将其上的泥土，沙子等杂物去除，同时，一定要把平整度做好。
- 2、alc墙板在施工现场的堆放地应该离安装地越近越好，并且一定要采取措施将板材与地面隔开，避免接触导致墙板损坏。
- 3、alc墙板安装一定要仔细比对图纸，外墙ALC板施工，确定了安装实际位置后即可放线。
- 4、在施工现场时，板材还要按照榫槽的次序进行排放，然后依次固定拼装。
- 5、alc墙板安装完毕后，要将上好的粘合剂墙板拼装到位对准上下基线，将多余的砂浆物挤出，用木楔固定。

外墙ALC板施工-德州ALC板-浩霖建材生产厂家由山东浩霖新型建材有限公司提供。山东浩霖新型建材有限公司位于济南市济北开发区浩霖新型建材。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前浩霖建材在特种建材中享有良好的声誉。浩霖建材取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。浩霖建材全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。