

山东汇洋全钢爬架建筑施工爬架厂家配置齐全

| | |
|------|----------------------|
| 产品名称 | 山东汇洋全钢爬架建筑施工爬架厂家配置齐全 |
| 公司名称 | 山东汇洋建筑设备有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省德州市宁津县大祁工业园A7 |
| 联系电话 | 18678387609 |

产品详情

山东汇洋全钢爬架建筑施工爬架厂家配置齐全定位扣件全数固定上紧后，便可进行卸荷工作。山东汇洋全钢爬架建筑施工爬架厂家配置齐全发出卸荷指令，提升链条将全部放松，连接在提升链条上的传（动）力倒链环链也随之放松，如定位装置连接可靠，则卸荷几秒内即可完成，否则，应重新固定再次卸荷，集成式升降操作平台拆除顺序与其组装顺序相反，具体操作步骤如下：架体清理垃圾，准备拆除—将架体内所有提升装置拆除，并吊至地面分类码放—安装起吊点—略收紧塔吊绳—拆除单元间连接螺栓—拆除上下节连接螺栓—收紧塔吊绳使上下节略脱开—松开附墙支座连接—吊拆上节单元—吊拆下节单元—地面上拆人字三角撑—单元折叠，材料退场拆除前应根据塔吊半径和吊重载荷能力确定分片拆除顺序和拆除单元大小，为保证安全按塔吊极限吊重的一半确定拆除单元的大小。单元重量按6.5KN/m计。如塔吊吊重为1.5T，则单元长度为 $15/6.5=2.3\text{m}$ ，考虑到架体全高分上下两节，各占重量约1/2，故按架体自然折叠单元分节拆除吊装。