

# 重型设备搬运 丹阳设备搬运 盐城顶好机电

产品名称	重型设备搬运 丹阳设备搬运 盐城顶好机电
公司名称	盐城顶好机电设备安装工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	盐城市区范公中路99号金座广场10幢2149室
联系电话	15150198717 15150198717

## 产品详情

本公司为各大企业提供各种大小型机械设备的装车、卸车、吊装、搬运、包装、安装、运输、工厂搬迁等服务，欢迎新老客户来电咨询！

现场人员用吊带捆扎好材料后，将吊带挂在吊车的吊钩上，必须先距离材料3米远的地方，吊车司机先试材料有没捆扎好。这时起吊的速度要慢，动作幅度要轻。试吊离地0.5米，确认捆扎好。现场人员必须先撤到安全区或后，吊车司机才能开始正常的吊装作业。

对于起吊材料离地面或屋顶3-4米时，起吊速度必须减慢，动作幅度小。离地面或屋顶0.5米，起吊速度必须非常缓慢，动作幅度很小且轻。

材料还没有落地前，屋顶所有人员必须离吊车吊材料的正下方6-7米外。

材料完全落地后，吊带降到合理范围内，吊钩不摆动时，现场人员才可以前去解吊带，卸材料并按材料的轻重分开堆放。

屋顶的材料要人工吊到地面时。对于螺栓或其它零小件必须用新的或没有任何漏口编织袋按适量重量装好。避免在下吊时，这些零小件从漏口在漏出，坠落地面，伤到他人。

清场时，机电设备吊装搬运，人工吊到，下面必须有专人在看守。在下面隔离吊料区。在原定吊料区域有人员在下方，经过劝说后不离开，我们必须重新选择起吊料区域。不能求快，而抱侥幸的心理。从吊料的过程中，禁止任何人滞留在吊料的正下方。经有人劝说后，还硬要滞留在吊料的正下方，下面的看守人员必须马上通知上面停止吊料。等到他离开吊料区后，才重新开始吊料。

本公司为各大企业提供各种大小型机械设备的装车、卸车、吊装、搬运、包装、安装、运输、工厂搬迁

等服务，重型设备搬运，欢迎新老客户来电咨询！

## 吊车起重吊装作业过程中的安全常识

- 1.凡参加起重吊装施工的人员，一定熟悉起吊方法和工程内容，按方案要求进行起重吊装施工，并严格执行规程规范。
- 2.施工过程中，施工人员一定要具体分工，精密设备搬运，明确职责。整个起重吊装过程中，要切实遵守现场秩序，服从命令听指挥，不得擅自离开工作岗位。
- 3.有起重吊装过程中，应有统一的指挥信号，参加施工的全体人员一定要熟悉此信号，以便各操作岗位协调动作。
- 4.吊装时，整个现场由总指挥指挥调配，各岗位分指挥应正确执行总指挥的命令，做到传递信号迅速、准确，并对自己职责的范围内负责。
- 5.整个施工过程中要做好现场的清理，清除障碍物，以利操作。
- 6.施工中凡参加登高作业的人员，一定要经过身体检查合格，操作时系好安全带，并系在安全的位置。工具应有保险绳，不准随意往下扔东西。

本公司为各大企业提供各种大小型机械设备的装车、卸车、吊装、搬运、包装、安装、运输、工厂搬迁等服务，欢迎新老客户来电咨询！

## 吊装搬运应注意的细节说明

- 一：吊车性能应满足吊装工艺要求，警报和液压系统必须可靠。
- 二：应严格执行吊车随机技术文件的规定。
- 三：辅助吊车吊装进度宜与主吊车相匹配。
- 四：吊钩偏角不应大于 $3^{\circ}$ 。
- 五：禁止用吊车在地面上直接拖拉设备。
- 六：设备吊装前应进行试吊，丹阳设备搬运，应观测吊装净距及吊车支腿处地基变化情况，发现问题应先将设备放回，故障排除后重新试吊，确认一切正常，方可正式吊装。
- 七：吊装过程中，应保持吊装动作平稳。待设备就位后应及时找正找平，设备未固定前不得解开吊装索具。
- 八：吊装时，施工人员不得在被吊装设备下面、受力索具附近。
- 九：吊装时，任何人不得随同设备或吊装索具上下。

十：开始松辅助吊车吊钩时，设备的仰角不宜大于75°。

重型设备搬运-丹阳设备搬运-盐城顶好机电(查看)由盐城顶好机电设备安装工程有限公司提供。盐城顶好机电设备安装工程有限公司为客户提供“装卸搬运,包装服务”等业务，公司拥有“顶好机电”等品牌，专注于堆垛搬运机械等行业。，在盐城市区范公中路99号金座广场10幢2149室的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：李经理。