

# 芜湖检查井 芜湖新芜水泥检查井 预制检查井检修

产品名称	芜湖检查井 芜湖新芜水泥检查井 预制检查井检修
公司名称	芜湖新芜新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖县安徽新芜经济开发区蟠龙大道北侧
联系电话	18119881744

## 产品详情

预制装配检查井接通钢筋混凝土装配检查井的每条管道都采用内管顶平接，接通干线时的高度差由支线井来调整。装配式钢筋混凝土检查井雨水支管的预留接入孔、孔位、高度可根据管道设计图预制或按生产厂提供的井筒调节块模数系列来选配。装配式钢筋混凝土预制检查井，预留接管孔的孔径，对于开孔法为插入管外径加2\*20mm；对于顶进施工法为管外径加2\*30mm。邻近预留孔缘净距为井壁厚度2倍。

### 混凝土检查井安装踏步安装

混凝土检查井安装踏步安装。踏步可直接镶嵌于两层砌块之间，用切割机在设计安装位置切割数刀，凿出槽孔，放入踏步，用砣包裹严实，同时调整好踏步夹角，平整度，外露长度。踏步安装，应随砌随安，砣凝固前不得步。安装盖板、井圈、井盖。检查井砌筑或安装至规定高度后，应及时浇筑或安装盖板、井圈，盖好井盖。检查井施工完毕后，应加强养护，混凝土及砂浆未达到设计强度前不得进行回填，如有特殊要求，由设计人员确定回填时间，并提出相应的技术保障措施。

检查井结构如果条件允许，可以优先选用预制混凝土检查井，可以有效缩短工期，预制检查井检修，提供高强度的钻孔结构，芜湖检查井，施工时可以进行路基填筑。达到设计高度。施工前堆砖打湿，砂浆标号不等于或小于M7.5，每层砖建筑砂浆饱满，检查井高度以路底高度为准。如果管道与检查井连接，必须严格填充管道与井之间的间隙，预制检查井

养护，防止漏水和水淹；对于直径大于或等于300毫米的管道，混凝土检查井厂家，砖块会堆积在砌块外部。有必要加强和防止洪水。为了检查井的内外壁，在填筑路基前必须使用厚度不超过2厘米的防水水泥砂浆，并注意缝合线、管口等的位置。严禁先建管道或检查井，后建混凝土楼板检查井。

芜湖检查井-芜湖新芜水泥检查井-预制检查井检修由芜湖新芜新型建材有限公司提供。行路致远，砥砺前行。芜湖新芜新型建材有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为水泥及制品具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!