

# pe波纹管生产厂家 天骄管道 吉安pe波纹管

产品名称	pe波纹管生产厂家 天骄管道 吉安pe波纹管
公司名称	江西天骄建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市南昌县武阳镇蕉湖村
联系电话	18170090999 18170090999

## 产品详情

### HDPE波纹管是如何安装的

- 1、在安装HDPE波纹管之前，仔细检查HDPE波纹管是否损坏。保证购买沟槽前的管道合格，完全无损。另一个前提是保证HDPE波纹管来自正规制造商，是合格的产品。
- 2、接下来是HDPE波纹管和检查井的连接，连接时采用柔软的连接头，按照设计的图纸连接。
- 3、挖沟槽，沟槽的宽度在管道两端各保持0.3米的距离；沟槽挖好之后注意防雨防水；沟槽底部铺砂砾，厚度约为0.1米；底部夯平整。

这是pe波纹管安装的六个流程，在施工开始前要先对工人进行培训，确保在安装前对每一个流程都有所了解，在工作中找到它及时检查，确保安装工作合格达标。这样才能发挥出HDPE波纹管在工程中的优势。

### pe排污管道压力试验安全措施

- (1) 试验范围内的排污管道安装工程除涂漆、绝热外，已按设计图纸全部完成，安装质量符合有关规定。
- (2) 有无损检验和热处理要求的部位，其无损检验和热处理结果合格。
- (3) 焊缝及其他待检部位尚未涂漆和绝热。
- (4) 排污管道上的膨胀节已设置了临时约束装置；按试验的要求排污管道已经加固。
- (5) 试验用压力表已经校验，并在周检期内，其精度不得低于1.5级，表的满刻度值应为被测压力的1.5~

2倍，表盘直径不小于100mm，被试验管线上应至少安置两个压力表（城市燃气排污水管道试压时，压力表精度不应小于1级，小刻度不应大于0.02mpa，表盘直径不小于150mm）。

（6）待试排污水管道与不能参与试验的系统、设备、仪表及排污水管道附件已用盲板或采取其他措施隔离，加置盲板的部位应有明显的标记和记录。排污水管道上的安全阀、板及仪表元件等已拆下或加以隔离。

（7）试验方案已经过批准，pe波纹管生产厂家，并已进行了技术交底。

（8）试验过程中如遇泄漏，不得带压处理。消除缺陷后，应重新进行试验；试验完毕后，不得再在排污水管道上开孔、施焊。

（9）排污水管道试验时，应划定禁区，无关人员不得进入。

（10）试验结束后，pe波纹管厂家，应及时拆除盲板、膨胀节限位设施，选择合适的方法、地方排尽试验介质。

（11）排污水管道试验时，安全阀、板应拆下或加以隔离。

（12）止回阀应注意试验。

pe排污水管道施工除按施工规范执行外，PE管自身特点，应注意以下几点：

(1)pe排污水管道热胀冷缩严重，因此PE管宜在温差变化不大的环境里施工和使用。

(2)pe排污水管道埋深低于构筑物基础底面时，管道不得设在建构筑物基础下地基扩散角受压的范围内。

(3)地下水位高于开挖沟槽底高程的地区，地下水位降至槽底近点以下0.3m~0.5m。

(4)管槽开挖时，严格控制挖深，不得扰动基底底层原状土，吉安pe波纹管，如发生超挖和扰动，换填粒径0.1m~0.5m的天然级配砂石料，并找平夯实。

(5)pe排污水管道道基础采用砂砾基础，而不是混凝土基础，厚度为0.05m~20m，根据地质情况而定。

(6)管道铺设过程，下管用人工或起重机进行，起重机下管时，用非金属绳索扣系住管材两端距管口1/4处，严禁穿心吊装。

(7)回填中对回填土要求较严，部分回填土采用一定规格的中(粗)砂(本地称石棉砂)，pe波纹管批发，碎石(土)坚硬的棱角容易损坏PE管且回填不易密实，石棉砂在较佳含水量时具有自动密实功能，再加小型夯实机具夯实就能满足密实度要求。

(8)在管顶0.7m以上部分回填，采用机械回填。在管顶以下回填从管材两侧同时回填，并夯实，否则容易使PE管受压不均，导致pe排污水管道变形，移位。其他回填按规范执行。

pe波纹管生产厂家-天骄管道(在线咨询)-吉安pe波纹管由江西天骄建材有限公司提供。江西天骄建材有限公司为客户提供“江西PVCU排水管件,江西PP-R给水管,江西HDPE波纹管”等业务，公司拥有“江西PVCU排水管件,江西PP-R给水管,江西HDPE波纹管”等品牌，专注于管道辅助材料等行业。，在江西省南昌市南昌县武阳镇蕉湖村的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：张经理。