

# ADC科龙/KRONE科隆 8800 1 010-01 一对式保安单元 180VA1防雷保护器

产品名称	ADC科龙/KRONE科隆 8800 1 010-01 一对式保安单元 180VA1防雷保护器
公司名称	浙江泰平通信技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:普天泰平
公司地址	慈溪市观海卫镇工业区
联系电话	0574-63622522 13736014228

## 产品详情

详细介绍

详细介绍

JPX01-KL型总配线架

ADC / KRONE语音电话通信网络布线系统

科龙ADC / KRONE语音电话通信网络布线系统

JPX01-KL型总配线架是与程控交换机相连的配线设备,用以接续内外线、跳配线,测试内外线,并保护交换机及过电流的伤害。它由机架FA8-10型保安接线排,STO-10型测试接线排,FA9-01-KL型保安单元,告警系统,测试架

机架结构:绕接式双面配线架。 接续可靠:内外线接续采用多触点绕接式接线,接续可靠、气密性好。 防护单元由半导体放电管和高分子PTC组成或采用集成芯片。 四级告警:保安单元、保安接线排、列告警和总告警系统。 执行标准:YD/T694-2004

型号规格配置备注容量(L)高×宽×深(mm)保安排直列数每列外线容量JPX01-KL60003750×1250×136051200标准架、国际灰、40003000×1250×02432×1250×03000×750×03000×500×02432×500×

JPX01-KL型单面总配线架是与程控交换机相连的配线设备,用以接续、测试内外线、通过跳线进行信号分配,保护交换机及传输设备、线路及施工人员免受过电压、过电流的伤害,并提供实时告警。它由机架、保安接线排,测试接线排,保安单元,告警系统,测试装置等组成。

机架结构:卡接式单面配线架。 机架安装灵活:架体全部采用钢制型材结构,全整体化独立式设计,结构紧凑又有足够的布线空间,拼架安装灵活方便,并可灵活安装于机柜内。 接续可靠:内外线接续采用正面接线,均采用科隆式绝缘位移接续方式,接线方便,接触可靠,气密性好。模块可以直接安装于不锈钢背托架上,简单可靠; 防护安全可靠:具有良好的过压、过流保护功能,保安单元由半导体放电管和高分子PTC组成或采用集成芯片;所有塑料均采用阻燃材料。 四级告警:保安单元、保安接线排、列告警和总告警发生四级声光告警。 接地可靠:机架具有可靠的接地系统。 执行标准:YD/T694-2004

## 科隆模块安装使用说明书

- 一. 把钢背架固定在箱体内部合适的居中位置。钢背架与箱体四壁之间至少留有大于5CM以上走线距离。(注:箱体作好接地处理)
- 二. 把科隆模块插入钢背架上,一直装入钢背架两侧槽底部。钢背架两侧从科隆模块露出1CM左右。
- 三. 用卡接刀把电缆打在科隆模块卡线槽中。卡接电缆与减去多于线头是一次完成的,走线时要充分利用好钢背架的穿线孔,科隆模块背面的挡线杆,上面的走线槽,两侧的跳线耳环。
- 四. 打完线后把地线条插入模块靠近标明“111”的一侧,注意要让地线条的两侧与模块两侧露出的钢背架1CM处充分接触,才能保证接地可靠。
- 五. 把信号条插入模块靠近标明“123”的一侧,并且略靠近保安单元插槽的一边。
- 六. 把信号线插入信号条的任意两侧。
- 七. 把保安单元插入科隆模块中,并且让地线条插入保安单元中,要让地线条与保安单元中的地线簧片充分接触,保证接地可靠。

## 科隆ADC / KRONE语音电话通信网络布线系统产品详细信息

### LSA-Plus 和 LSA-Profil 连接模块和工具

一系列 TE Connectivity LSA-Plus 和 LSA-Profil 连接和断开模块。插入和拔插件工具,库存号 [813-5814](#), 配有传感器,可在端接完成时对其他电缆进行微调。LSA+ 插入工具的导线直径范围为 0.35 至 2.6 mm,外部直径范围为 0.7 至 2.6 mm。LSA-Plus 插入工具也包括切割抑制夹、拔取钩和模块拆卸刀片。

特殊功能:

[813-5845](#) LSA-PLUS 断开模块,带有 6 个 3 线屏蔽对 [813-5836](#) LSA-PLUS

断开模块,带螺钉接线端子,用于达 2.5 mm 的电线[813-5848](#) LSA-PLUS 断开模块具有 0 至 9

编号[813-5810](#) LSA-PROFIL 断开模块具有 0 至 9 编号 [813-5858](#) LSA-PROFIL 切换模块印刷跳线侧面 1...0

## 技术规格

螺纹尺寸：	刚性螺纹 a)：直径 0.4 - 0.8 mm b) 绝缘：直径 0.7-1.5 mm，PVC 和 PE
每个触点的螺纹数：	*大 2 (具有相同尺寸) c)
绝缘电阻：	5 104 M
测试电压：	2kV
浪涌电压：	As VDE 0433
触点电阻：	典型 1 m
恒定电流：	由螺纹*大值决定。 允许的电流
浪涌电流：	断开模块：5As 5kA 8//20 μs 触点螺柱杆：10As 10kA 8//20 μs
a)	可以使用某些特定类型的软螺纹。
b)	螺纹使用后直径仅大于 0.65 mm 稍后不使用较薄的螺纹。
c)	螺纹尺寸：直径 0.4 - 0.65 mm。

## LSA-Plus 和 LSA-Profil 连接模块和工具

窗体顶端

添加产品进行比较

窗体底端

## 产品技术参数

查找不到您搜索的产品？请先选择您所需要的属性，然后点击下面的按钮

连接器类型	电话/电信
线路数目	18
安装类型	电缆
端接方法	IDC
触点电镀	银
触点材料	黄铜
外壳材料	聚碳酸酯 (PBT)
线规格	26-20 或 28-20 AWG
颜色	白色
*高工作温度	+80 °C
*低工作温度	-20 °C
系列号	6504 2 002-00
系列	LSA-PLUS

## 防雷接地改进措施

通过上述基站存在的问题阐述和总结,基站存在的防雷接地问题可以在以下几个方面予以改进: 3.1规范设计、严格施工。基站防雷接地系统,首先要在设计、施工环节严格把关,设计、施工过程中贯彻建筑物内外结合、多级防护、综合治理的原则,满足地网优化、等电位连接等原则,合理选择防雷器件、进行合理的接地。不仅要在地网、接地系统、避雷器的选择与安装等方面做到规范设计、严格施工,防雷接地系统作为一个综合工程,更需要从多方面考虑,全方位配合。例如前面分析过的一定不能采用漏电保护开关就一定要在基站前期配套的市电引入时跟引电施工单位、供电部门协商解决好这个问题;基站避雷器的老化问题,需要从完善维护制度、培训维护人员方面着手。 3.2加强基站接地系统安全性措施: (1)防盗方面。基站接地系统发生被盗,往往是接地铜排、接地电缆被盗。将室外天馈线接地、光纤加强芯接地的室外地线排安装在馈线窗室内侧下方的墙上,可以有效防范这一弊端的发生。 (2)人员安全。为保证机房内或基站附近人员的安全,应尽量防止人员行走通道靠近直击雷防护系统的下引线及下引线接地点,以防止雷电地电位反击、侧击造成人员伤亡事故。 (3)加强防雷接地系统的监测。根据基于雷击概率防护的原则,需要对雷害严重基站的防雷接地系统进行重点防护建设和监测。首先,基站应采用具有遥测、遥信功能的避雷器设备,这样可以实时监测避雷器的工作状态,保证系统工作的可靠性;其次,在地网设计时,要预留监测点,方便对地网进行长期有效的监测;另外,也要加强平时的巡视,对老化的避雷器及时更换。对交流供电系统也应加强在线监测,通过系统改造,应能在线区分雷击停电、市电停电,方便维护人员及时赶到现场进行有效维护。 3.3加强基站接地系统经济型措施 积极采用能降低成本的、安全有效的接地方式。近年来推广的接地汇集铜排方案,不仅能减少接地线缆的使用量,降低成本,而且降低了走线架上接地线的占用面积,使走线架上的线缆路由更加清晰,减少线缆交叉的情况,施工时更加方便、简单;且不存在接地端子不够用的问题。在积极推广此方案的基础上,还可进一步进行相关探索,比如接地汇集铜排可以改用等阻抗的接地汇集镀锌扁钢,从而进一步降低成本。租用机房的接地引入线,可以直接用镀锌扁钢引入机房内,以取代以前采用铜芯电缆的引入线方案。这样可以降低建设成本,也可以大大降低被盗的概率。 4 结束语 一方面,新建基站防雷接地系统的建设一定要规范设计、严格施工,同时也需要不断探索创新,追求更高的安全性与经济性;另一方面,随着基站运行时间越来越久,基站防雷接地问题也日益突出,旧基站存在的防雷接地弊端也越来越多的显现出来,这要求我们必须加强旧基站的巡视和检查,及时发现问题,通过创新和改造,不断完善基站防雷接地系统,尽量降低雷害损失。