

泰和活动板房 活动板房工程 雅居集成房屋

产品名称	泰和活动板房 活动板房工程 雅居集成房屋
公司名称	江西雅居集成房屋有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌县莲塘中大道
联系电话	13177779269 13177779269

产品详情

活动房搭建之前要考虑的问题

- 1、在搭建活动房时需要选择合适的位置。工人在活动房里面生活的时候必然使用到水电，为了能够让工人的生活更好一些，水电的保障工作就显得非常地重要了。所以，我们需要选择那些水电投入更加方便的位置。这样才更加方便解决在日常生活中水电问题的解决，更好地保障工人的生活。
- 2、在活动房的搭建过程中，一些厚板的使用是非常重要的。现在很多工地都会使用中厚板切割的方式来满足在搭建过程中大小的不确定问题。而且通过这种方式能够大大地提升活动房的搭建效率，避免因为大小不适合的问题而造成了搭建进度的推迟。
- 3、能够荷载雨雪，雷击会对活动房造成损害，根据活动房周围的建筑物分析，必要时活动房应有防雷设计。
- 4、对于二层的活动房，如果建筑长度超过20m或单层面积超过150m²时，应设置两部楼梯，建筑长度每增加20m应增加设置一部楼梯。
- 5、活动房的防火设计应符合相关临建消防规范的规定。
- 6、构件使用碳钢材料制作，应做防腐处理，防腐要求在涂饰前应进行除锈去污处理，涂层厚度应均匀一致，不得有明显的色差、无流挂、起皱、气泡、脱落、脏物粘附、漏涂等现象。漆膜划格试验应不低于2级。

活动房隔墙地基处理的要点：

- 1、首先要进行硬度测试，对于特殊的地形或者地基的硬度有较大的差别，应当作特殊的处理保证钢结构活动板房可以顺利安装以及确保其质量。技术人员应该做好事先的测量。

2、水平，完成了地基的测量后，接下来就是基础浇筑，这时的关键在于先测量好水平，在完成了浇筑后，应该控制水平的误差为10mm内。要注意的是，在跟对方交代的过程中以及基础完工后，要求对方保证基础面水平在误差以内，这样才不会影响后续的工作进程。

3、混凝土标号，一般情况下基础为c20且内无钢筋，当然，在特殊的地形或者其他不可抗拒的条件下，应当根据技术人员的测定来顶下方案。

4、浇注时间，跟常规的混凝土浇筑工艺一样，钢结构活动板房同样不可以减少工艺程序，活动板房生产厂家，基础浇筑完成后或者活动板房安装之前应该留充分的时间让混凝土达到硬度要求。

5、制作基础的同时，跟室内地面一起浇筑完成，水平高度跟基础一样，这样确保了安装工期、质量以及安装后的美观。活动板房安装好了以后，在室内铺地板，这样既方便又整洁，泰和活动板房，不会影响到外观以及质量

活动房使用过程中质量要求及注意事项

钢结构彩钢板活动房立杆柱底层所用的方钢尺寸要求100mm×100mm，厚度达到2.5mm，活动板房工程，二层立杆柱所用的方钢尺寸要求80mm×80mm，厚度达到2.5mm，活动板房订做，大梁、次梁用材角钢需要尺寸达到30mm×30mm，厚度达到3mm，钢材质量要求采用钢材。

进场彩钢板质量，要符合质保书所要求的质量。

搭设活动房所需电焊条应采用T422，其牌号应符合GB981-76要求。

进场的大梁在制作中，应按产品要求规范作业，不允许偷工减料，按要求设置好斜角铁及方钢立杆。这是活动房质量控制的重要部位，需要严格把关。

- 1、严禁在活动板房内使用明火。
- 2、双层或三层活动板房走道楼梯为消防通道严禁堆放杂物。
- 3、活动板房防盗性能差，贵重物品自行保管好。
- 4、要注意活动房的通风透气和防暑降温
- 5、如若发现活动房的钢构变形弯曲请及时和板房厂家联系进行更换维修。
- 6、活动板房要严禁随意拆卸钢构件、板材、调节拉杆和水平支撑;
- 7、严禁撞击墙或钢构件;
- 8、活动房的木夹板严禁长期水浸;
- 9、电器使用应安装过载保护器;
- 10、经常检查维护电路系统，预防线路短路引起火灾。

泰和活动板房-活动板房工程-雅居集成房屋(推荐商家)由江西雅居集成房屋有限公司提供。江西雅居集成房屋有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！