

工厂大型设备吊装公司 沭阳工厂大型设备 一顶机电设备安装

产品名称	工厂大型设备吊装公司 沭阳工厂大型设备 一顶机电设备安装
公司名称	宿迁一顶机电设备安装工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宿迁市宿城区双庄镇牌坊居委会牌坊组4号
联系电话	15951363719 15951363719

产品详情

设备搬迁的五大注意事项

工厂设备搬迁比一般的家庭搬家复杂的多，搬迁对象几乎都是笨重的设备、机械等，因此一般采用起重搬运、机械搬运的方式，而非人力所能为。因此，针对工厂搬迁的特殊对象，做好搬迁前的充分准备能有效提高效率，避免一些不必要的麻烦产生。工厂搬迁前应该召集所有参与搬迁施工的人员进行技术交底，让每一个具体施工人员都充分明确搬迁的施工工艺要求、质量要求以及施工注意事项等，沭阳工厂大型设备，充分熟悉现场、图纸规范、规程要求，工厂大型设备包装公司，做到心中有数，每一个搬迁细节的具体操作都要符合既定规程。规则明确了，接下来就是要对具体的等待搬迁的设备、机械进行核对、检查，工厂大型设备吊装厂家，包括设备外观、设备数量等确认各种机械的技术参数、安装精度等。工厂搬迁并不是仅仅把设备搬运到新厂区就算完工这么简单，设备在新厂区的重新安装也是工厂搬家的重要部分，因此搬迁前对设备进行检查工作时，工厂大型设备吊装公司，要准确测绘设备间的相互位置，操作位置，画出相关图，为以后的安装提供正确依据。

吊装作业操作步骤

一：将塔设备摆放到吊装平面中规定位置，安装吊耳、加强板以及必要的对口卡具。

二：吊装准备工作完成后，应进行一次完全检查，内容主要为

三：需回填夯实平整的场地是否坚实平整，影响吊装的障碍物是否清除完毕。第四：塔设备是否已按图纸要求制造并检验完毕，具备吊装条件。第五：必备的工机具、材料、安全器材等是否到位。

设备搬运施工安装前准备

设备运输吊装准备

起吊、搬运前应事先清理现场，并组织有关人员到现场勘查，确定起吊方案。

路面应平整、地基应结实，如遇有较松的地基必须采取有效措施，必要时应敷设钢板，

确保设备运输和超重起吊过程中的安全。

一：安装场地的土建工程应完工。考虑到施工需要可临时装设照明灯，

地面必须清洁，做好防尘、防潮措施。

二：吊装，移动设备的施工机具和材料，仪表均应齐备，并检验合格。

三：熟悉设备安装调试说明书、设计图纸、施工记录卡和、

四：确定参与安装的人员，并在施工前组织学习安装工艺要求，达到分工明确，责任到位。

五：设备安装须在厂方指导人员在场情况下，严格按照安装使用说明要求进行。

六：施工区域必须设置临时消防设施。

工厂大型设备吊装公司-沐阳工厂大型设备-一顶机电设备安装由宿迁一顶机电设备安装工程有限公司提供。工厂大型设备吊装公司-沐阳工厂大型设备-一顶机电设备安装是宿迁一顶机电设备安装工程有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：熊先生

。