

# 屋面变形缝防水变形缝材料

产品名称	屋面变形缝防水变形缝材料
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	60.00/米
规格参数	品牌:变形缝厂家
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

## 产品详情

### 屋面变形缝施工

1、施工工艺流程：基层表面清理、修整 喷涂基层处理剂 变形缝内填填充材料 附加层 防水层 变形缝顶部加扣盖板 清理与检查修理

(1) 基层表面清理、修整：检查基层质量是否符合要求，并加以清扫，出现缺陷应及时加以修补。

(2) 喷涂基层处理剂：在已干燥的檐口的基层上喷涂处理剂，以便卷材与基层粘结牢固。

(3) 变形缝内填填充材料：变形缝内应填充聚苯乙烯泡沫塑料。

(4) 附加层：变形两侧交角处应粘铺1至2层卷材附加层。

(5) 做防水层：等高变形缝类型中，卷材应满粘铺至墙顶，然后上部用卷材覆盖，覆盖的卷材与防水层粘牢，中间应尽量向缝中下垂，并在其上放置聚苯乙烯泡沫棒，再在其上覆盖一层卷材，两端下垂并与防水层粘牢。高低跨变形缝中，首先低跨的防水卷材应铺至低跨墙顶，然后再在其上覆盖一层卷材封盖，其一端与铺至铺至墙顶的防水卷材粘牢，另一端用压条钉压在高跨墙体凹槽内，用密封材料封固，中间应尽量下垂在缝中。

(6) 变形缝顶端加扣盖板：等高变形缝类型中，变形缝顶部加扣混凝土盖板或金属盖板；高低跨变形缝类型中，在高跨墙体凹槽上部钉压金属合成高分子盖板，端头由密封材料密封。

屋面等高变形缝的施工主要分三个步骤进行：(1) 变形缝侧墙施工；(2) \*层及保护层施工(3) 变形缝盖板施工

