

# 组合钢模板设计 云南中陆达 曲靖组合钢模板

产品名称	组合钢模板设计 云南中陆达 曲靖组合钢模板
公司名称	云南中陆达钢模有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市嵩明县杨林镇中云东港国际物流城A3-2
联系电话	15928666072 15928666072

## 产品详情

### 【措施】

对于外墙板的模板排列，组合钢模板安装，应预先考虑在外侧面的下层模板留一条通长模板，这条模板的上口必须高出下层混凝土表面10~15cm，下层模板拆除时这条模板不拆除，以这条模板与上层墙板模板连接牢固，上层墙模板安装后浇捣混凝土，这样浇捣的混凝土墙板外侧表面平整，不显接槎。对于内墙板的模板安装，如果楼（地）面较平整的，墙模板可直接近墙的宽度在楼（地）面上支模，但模板下口处应找平，与楼（地）面接槎处应用纸筋灰等嵌缝；也可以根据实际情况，组合钢模板设计，按墙板宽度先浇捣10~15cm高的混凝土导墙，曲靖组合钢模板，以此作为模板的“靠山”，但立模板的下口地面应找平。

### 【分析】

模板内残留木块、浮浆残渣、碎石等建筑垃圾，拆模后发现混凝土中有缝隙，且有垃圾夹杂物。

原因分析如下：

1. 钢筋绑扎完毕，模板位置未用压缩空气或压力水清扫。
2. 封模前未进行清扫。
3. 墙柱根部、梁柱接头处未留清扫孔，或所留位置不当无法进行清扫。

## 【措施】

1. 钢筋绑扎完毕，用压缩空气或压力水清除模板内垃圾。
2. 在封模前，派专人将模内垃圾清除干净。
3. 墙柱根部、梁柱接头处预留清扫孔，预留孔尺寸 100mm × 100mm，模内垃圾清除完毕后及时将清扫口处封严。

## 【禁忌7】 封闭或竖向模板无排气孔、浇捣孔

## 分析

梁模板支撑不牢靠、有松动，如果浇捣混凝土会造成爆模甚至整体倾覆，主要原因如下：

1. 只凭经验配制安装的模板和支架，无法满足施工要求。梁的自重和施工荷载超过了模板和支架所能承受的荷载；梁的高度尺寸大，侧模刚度差，浇捣混凝土时容模。
2. 侧模缺少或没有对拉螺栓，或仅用铁丝对拉，组合钢模板订制，上口又没有钉木条，在浇捣混凝土时模板受侧压力向外移，使梁的宽窄不一致。
3. 由于斜撑的支架角度大于60°或支撑间距过大，在混凝土浇捣时会产生局部偏位。

组合钢模板设计-云南中陆达-曲靖组合钢模板由云南中陆达钢模有限公司提供。“挂篮,液压爬梯,台车,墩柱,系梁,盖梁,花瓶墩,T梁,箱梁”选择云南中陆达钢模有限公司，公司位于：云南省昆明市嵩明县杨林镇中云东港国际物流城A3-2，多年来，云南中陆达坚持为客户提供好的服务，联系人：郭总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。云南中陆达期待成为您的长期合作伙伴！