

玉环打井,玉环打水井,承接10-500米水井施工

产品名称	玉环打井,玉环打水井,承接10-500米水井施工
公司名称	苏州通泉钻井工程有限公司
价格	1000.00/个
规格参数	
公司地址	江浙沪皖全域施工
联系电话	18550432778

产品详情

玉环打井明沟排水布置

基坑为矩形，长50.6m，宽21m，随着基坑的开挖，当基坑深度接近52.0m时，沿基坑四周（基础轮廓线以外，基坑边缘坡脚0.3m内）设置排水沟，在基坑四角或每隔30~40m设一直径为0.8m的集水井，沟底宽0.3m，沟底比基坑低0.4m，集水井底比排水沟低0.8m.随着基坑开挖，排水沟和集水井随之分级设置与加深，直到坑底达到设计标高为止。基坑开挖至预定深度后，再对排水沟和集水井进行修整完善，沟壁不稳时须利用砖石干砌或用透水的砂袋进行支护。

管井降水布置

抽降管井沿基坑周围距基坑外缘1.5m布置，在基坑左右侧各布置一排管井，每侧布置3口井，管井布置数量根据降水的效果增加或减少。井中心距离建筑物边线1.5m，井间距为7m，井口直径为600mm，井管分节安装，随基坑开挖逐节拆除至开挖面以上30cm，结构施工期间井内常水位高程控制在48.0m以下，以土体地下水位低于基坑底面0.5m.

井位放样 做井口、安护筒 钻机就位、钻孔 回填井底砂垫层 吊放井管 回填管壁与孔壁间的过滤层 安装抽水控制电路 试抽 降水井正常工作