

# 房屋钢结构隔层 六安钢结构隔层 合肥国固|资质齐全

产品名称	房屋钢结构隔层 六安钢结构隔层 合肥国固 资质齐全
公司名称	合肥国固钢结构工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽合肥市肥西工业园
联系电话	15255559506 15255559506

## 产品详情

钢结构隔层施工注意主次钢梁布置要结合阁楼的建筑、装修及安装设计，避免或者减少装修及安装过程中对钢结构的二次破坏。做钢结构隔层并不是想象的那样简单，一定要请有设计和的队伍做。一般做隔层的钢结构主梁大多用工字钢和槽钢，副梁用方管或角钢。钢结构隔层结构布置，房屋钢结构隔层，满足工艺生产操作的要求，保证通行和操作的净空。一般通行净高度不应小于1.8M，平台四周一般均应设置防护栏杆，栏杆高度一般为1M。

钢结构隔层当梁的跨度较大时，其间距也宜增大。充分利用铺板的允许跨距，合理布置梁格，以求得较好的经济效果。钢结构框架铺设镀锌成型钢楼板，再绑扎钢筋网2层，钢结构隔层造价，然后浇筑混凝土。钢结构隔层、夹层完工后，钢结构隔层施工，待3周后即可进行装修施工。可铺设地板砖，木地板等。钢结构隔层安装施工包括：1.钢结构构件的预检和配套. 2.钢柱基础检查. 3.标高块设置及柱底灌浆. 4.钢构件现场堆放. 5.安装机械的选择. 6.安装流水段的划分等内容。

钢结构隔层结构检查，按阁楼初步设计图剔除原结构面抹灰层，检查核实阁楼设计图是否与实际相符。钢结构隔层设计调整，六安钢结构隔层，若阁楼初步设计图与原结构不符，根据实际情况进行调整，确定阁楼设计图。钢结构隔层按照支座处理方式的不同，平台结

构还可分为：直接搁在厂房柱的三角架或牛腿上的平台，功能通常为安全通道或为一种简单的中型操作平台。

房屋钢结构隔层-六安钢结构隔层-合肥国固|资质齐全由合肥国固钢结构工程有限公司提供。“ 钢结构厂房,钢结构隔层,钢结构连廊 ” 选择合肥国固钢结构工程有限公司，公司位于：安徽合肥市肥西工业园，多年来，合肥国固坚持为客户提供好的服务，联系人：徐经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。合肥国固期待成为您的长期合作伙伴！