

安丘真石漆施工工程 彩韵墙艺 天然真石漆施工工程

产品名称	安丘真石漆施工工程 彩韵墙艺 天然真石漆施工工程
公司名称	济南市天桥区彩韵墙艺装饰材料经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区黄台装饰材料市场21区3-4号
联系电话	13573100533

产品详情

使用真石漆的注意事项

在底漆干透后开始喷真石漆，喷压保持在6-8KPa，真石漆厚度2-3mm，在喷真石漆时注意真石漆喷应与真石漆墙面垂直，真石漆喷与真石漆墙面的间距约为40cm，多彩真石漆施工工程，喷涂均匀，细腰2次成型。石漆喷涂注意事项：

- 一：施工期间气温一般不低于5 。
- 二是高温阴雨天气不推荐施工，湿度大，含水量大，影响真石漆接缝能力。
- 三、施工时，喷涂的墙面周围应做好防护，如：门、窗等。
- 四、真石漆施工顺序应从上向下进行，以免对真石漆墙面造成二次污染。

然后是上罩面漆，上罩面漆之前，安丘真石漆施工工程，如果有美纹纸，在真石漆喷完后应马上撕美纹纸，没有美纹纸时要等真石漆完全干后再涂，在这提醒一下，除了美纹纸要立即撕，其他每道工序都须完全干透才能进入下一道工序。面罩涂料涂装完毕后，要注意天气的变化，只有等到面罩涂料干透后，才能算出墙面涂装施工完成。

青岛七彩饰界建筑工程有限公司承接：艺术涂料、硅藻泥、贴金箔、肌理漆、马来漆、浮雕漆、水泥漆、木纹漆、质感漆、仿锈漆、地坪漆、真石漆、多彩漆等工程。

第五步：涂抹框架接缝涂料

框架接缝应涂有框架接缝漆。为保证分格缝不出现外露，分格缝涂料涂刷宽度可略宽于设计，以保证分格缝涂料在分格缝宽度内饱满。

验收标准：油漆应横平竖直，宽深均匀，内舱接缝油漆饱满，效果清晰，不，不脱皮，不污染其他部位。

第六步：框架节点二次弹线

由于在涂上框架接缝漆后，个框架接缝的弹性线已经被隐藏，为了使带框架变直，只需弹出框架接缝的一条侧线就可以执行第二个弹性线。

节省成本的角度出发选择外墙真石漆更好的方法。一、施工人员的技能熟练程度。这个了解，熟练工出活多而且施工效果好，外墙真石漆的用量能较大的节省，一般熟练工的人工费比较高。二、商品质量。外墙真石漆按照质量分为苯丙外墙真石漆、纯丙外墙真石漆、硅丙外墙真石漆等，天然真石漆施工工程，按照施工办法分为喷涂外墙真石漆、辊涂外墙真石漆、刮涂外墙真石漆。好的外墙真石漆粘结力强施工时掉砂少、遮盖力强减少用量、无色差且颜色均匀、漆膜不开裂效果好。三、施工诀窍方面。当时大都情况下施工选择喷涂外墙真石漆，在施工过程中，口间隔墙面40-60cm，仿砖真石漆施工工程，合理调整口，少量、均匀喷涂，口间隔墙面过近会形成湿漉漉的墙面效果，过远掉砂比较多，所以施工人员根据气压及口合理施工。四、底漆的选择。喷涂外墙真石漆有必要在底层刷底漆，起到抗碱、关闭的效果，一般而言黑色底漆作为勾缝剂效果但所用的外墙真石漆，因为要遮盖住黑色底，而其他颜色外墙真石漆的用量相对较少，假如底漆调成和外墙真石漆相同的颜色，也能很好的减少其用量 安丘真石漆施工工程-彩韵墙艺-天然真石漆施工工程由济南市天桥区彩韵墙艺装饰材料经营部提供。济南市天桥区彩韵墙艺装饰材料经营部实力不俗，信誉可靠，在山东 济南 的室内涂料等行业积累了大批忠诚的客户。济南彩韵墙艺坊带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！