

dn50mmpe钢丝骨架给水管「多图」

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | dn50mmpe钢丝骨架给水管「多图」 |
| 公司名称 | 山东卓越管业有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省临沂市兰山区枣园镇蒙山科技园内 |
| 联系电话 | 15092398855 15092398855 |

产品详情

钢丝网骨架塑料复合管，选用了的原料和先进的生产工艺，使之具有更高的耐压功能。同时，该复合管具有优的柔性，适用于长距离埋地用供水、输气管道体系。钢丝网骨架聚乙烯复合管选用的管件是聚乙烯电熔管件。衔接时，运用管件内部发热体将管材外层塑料与管件内层塑料熔融，把管材与管件可靠地衔接在一起。PE管道的对接焊缝，提供了的可靠性和直径的范围内和压力进程：加热的管子的端部，被敏捷触摸，并保持在压力下。

铁丝网骨架管施工注意事项

复合管的操作严格按照复合管管道安装程序进行，操作人员要进行上岗前培训按照复合管施工规范严格进行管材、管件验收存放与运输。

管道安装要注意连接时弯曲大于允许的曲率半径；地上敷设应先砌管支墩、支架，地下敷设时管沟开挖要平直，沟底不得有岩石、砾石，回填时先用砂土或素土回填到0.3m，分层夯实，再回填原状土；严格按照要求进行连接管道或管件。

作好施工记录，填写档案。

钢丝网骨架复合管的验收：

工程所用钢丝网骨架复合管在安装前必须进行验收，主要是为了保重后期的施工的进度以及施工质量，防止返工的出现，那么主要的验收内容包括哪些呢？

一、首先包括钢丝网骨架复合管的产品合格证、书、各项性能检验报告、规格数量、包装情况及管材、管件的质量等。

二、验收管材、管件时，应在同一批中抽样，必要时进行测试。

三、管道工程采用的每根钢丝网骨架塑料复合管上应有明显的标志，标明产品名称、生产厂名称或商标、执行标准的编号、规格和品种，标志必须在生产厂制造时印上，并且包装上应标明产品批号、名称、规格和制造日期、批量和执行标准的编号、检验代号。

四、钢丝网骨架塑料复合管内表面应光滑平整，外表面应呈自然收缩状态，内外表面不允许有气泡、裂口、分解变色线及明显的机械伤痕。

五、管材两端切割平整，管封、接头表面应平整光滑，无凹坑、划伤、毛刺，dn50mmpe钢丝骨架给水管，管封、接头与管材融结良好，无裂缝。

六、管材的几何尺寸，尤其是管材、管件（包括电熔接头）的两端管口的椭圆度需在允差范围之内（不圆度应不大于3%）管材的弯曲度应符合：公称内径不大于200mm时，弯曲度不大于1.0%，公称内径不小于250mm时，弯曲度不大于0.5%，弯曲度指同方向弯曲，不允许呈S形弯曲。

dn50mmpe钢丝骨架给水管「多图」由山东卓越管业有限公司提供。山东卓越管业有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从事临沂pe塑料穿线管，临沂pe电力穿线管厂家，pe穿线管多少钱一米的厂家，欢迎来电咨询。