

# 设备起重吊装 长治起重吊装 宿迁一顶机电设备安装

产品名称	设备起重吊装 长治起重吊装 宿迁一顶机电设备安装
公司名称	宿迁一顶机电设备安装工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宿迁市宿城区双庄镇牌坊居委会牌坊组4号
联系电话	15951363719 15951363719

## 产品详情

### 设备搬运的几种方式介绍

一：吊上|吊下”方式。采用各种起重机械从货物上部起吊，依靠起吊装置的垂直移动实现装卸，并在吊车运行的范围内或回转的范围内实现搬运或依靠搬运车辆实现小搬运。

由于吊起及放下属于垂直运动，这种装卸方式属垂直装卸。

二：叉上叉下方式。采用叉车从货物底部托起货物，并依靠叉车的运动进行货物位移，搬运完全靠叉车本身，

货物可不经中途落地直接放置到目的地。这种方式垂直运动不大而主要是水平运动，属水平装卸方式。

三：滚上滚下方式，设备起重吊装，主要指港口装卸的一种水平装卸方式。利用叉车或半挂车，汽车承载货物，

连同车辆一起开上船，到达目的地后再从船上开下，称“滚上滚下”方式。

大型设备吊装搬运作业吊装安全注意事项如下：

大型设备吊装搬运作业绑扎构件的吊索须经过计算，所有起重工具，应定期进行巡查，大件起重吊装，对损坏者作出鉴定，绑扎方法应正确牢固，以防吊装中吊索破断或从构件上滑脱，长治起重吊装，使起重机械失重而倾翻。

不吊重量不明的重大构件设备。

大型设备吊装搬运作业禁止在六级风的情况下进行吊装作业。大型设备搬运安全在什么时候都是很重要的，也是很基本的。安全问题包括人员的安全和货物的安全，要确保人员不受伤、货物不丢失或损坏。

指挥人员应使用统一指挥信号，信号要鲜明、准确。起重机驾驶人员应听从指挥。

吊装作业的流程简介；

在吊装的现场，必须派专人看守，禁止人员起吊材料时，经过起吊区域。硬要通过者，必须立即通知吊车司机停止起吊，不能立即停止的，将起吊的材料偏离人员通过正上方。现场人员用吊带捆扎好材料后，将吊带挂在吊车的吊钩上，必须先距离材料3米远的地方，吊车司机先试材料有没捆扎好。这时起吊的速度要慢，动作幅度要轻。试吊离地0.5米，大型设备起重吊装，确认捆扎好。现场人员必须先撤到安全区或后，吊车司机才能开始正常的吊装作业。对于起吊材料离地面或屋顶3-4米时，起吊速度必须减慢，动作幅度小。离地面或屋顶0.5米，起吊速度必须非常缓慢，动作幅度很小且轻。材料还没有落地前，屋顶所有人员必须离吊车吊材料的正下方6-7米外。材料完全落地后，吊带降到合理范围内，吊钩不摆动时，现场人员才可以前去解吊带，卸材料并按材料的轻重分开堆放。屋顶的材料要人工吊到地面时。对于螺栓或其它零小件必须用新的或没有任何漏口编织袋按适量重量装好。避免在下吊时，这些零小件从漏口在漏出，坠落地面，伤到他人。

设备起重吊装-长治起重吊装-宿迁一顶机电设备安装由宿迁一顶机电设备安装工程有限公司提供。宿迁一顶机电设备安装工程有限公司是一家从事“装卸搬运,包装服务”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“一顶机电设备安装”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使一顶机电设备安装包装相关设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！