

鹰潭排水管 天骄水管工厂 生产pvc排水管厂家

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 鹰潭排水管 天骄水管工厂 生产pvc排水管厂家 |
| 公司名称 | 江西天骄建材有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 江西省南昌市南昌县武阳镇蕉湖村 |
| 联系电话 | 18170090999 18170090999 |

产品详情

PVC管的施工维护介绍

- 1、当小口径管道采用溶剂粘接时，鹰潭排水管，须将插口处倒小圆角，以形成坡口，并保证断口平整且垂直轴线，pvc排水管道，这样才能粘接牢固，避免漏水。
- 2、一般管径大于等于100毫米的管材都采用胶圈接口。安装前须安排人员将管子插口部位倒角，还要检查胶圈质量是否合格。安装时须将承口、胶圈等擦干净。
- 3、传统管道安装的管沟开挖只要求能把管道放入管沟和能进行封口即可，在没有松动原有土层时，可不用加压夯实垫层。
- 4、一般管材支管开叉可用三通或立式止水栓开叉。在施工时可加一个马鞍形配件半个二合三通，并用U形螺栓卡紧，这样就加厚了管壁，然后直接在上面钻孔开牙，再用外螺纹塑料件接出。试验表明用这种方法施工后试压验收完全可以达到规范的要求。另外在管内水生推力的位置，比如弯头、三通及管端封板处等部位都应设置止推墩以承受水流的推力。
- 5、管材作为一种新型非金属管，用现有金属管道探测设备，不能探测到其具体位置，但若管道埋设施工时在管道上面埋设一条电线就可方便地解决这个问题。

PVC排水管理设要求的是什么

- 1、在PVC排水管道横向分区的路基施工单位基层；

- 2、开槽：根据计划图纸中的安排和勘测好的地点，pvc排水管配件，安排人工槽的位置。确保电缆槽与线缆的直顺；
- 3、接管：每一个PVC管接口必须设置2个环的问题，以避免漏水；
- 4、下管：清洗槽底部，根据槽的长短架设连接管，管材进入槽，在中央分隔带和侧端需捆绑麻布避免杂物进入管道酿成阻塞。
- 5、掩埋：选择开挖出的细土掩埋，或使用细砂掩埋，必须清除沙中的石子，掩埋完毕后需要人工夯实，生产pvc排水管厂家，掩埋后的顶面不可过高；
- 6、清理残土回填后，立即拆除外观，清理道路，不得随意拆卸在道路上。

pvc管生产的工艺流程

pvc管是一种结晶度高、非及性的热塑性树脂，它的原料具有优良的耐大多数生活和工业用化学品的特性，因此此管材也被广泛的应用，这与其自身的生产工艺也有着分不开的联系，下面我们具体看下：

1、混料干燥

混料干燥的功绩是将PE树脂与色母料拌和、干燥、混合获得匀称的原料。

2、塑化挤压

将原料从料斗进到挤出机，经运输、缩小、熔融、均化功绩下，由固态颗粒物料慢慢变成高弹态，再由高弹态慢慢变成粘性流体（粘流态），并持续挤压。

3、模具成型

在适合的温度下，从挤出机中挤压的物料依据滤板由旋转运动变成直线运动进到模具。历经螺旋式分离后在成型段融合压实为管状型坯，从口模挤压。

4、制冷定型

从模具挤压的热管坯在负压情况下依据定径套真空定径箱的定型和制冷，再历经喷淋制冷箱让管材内部慢慢制冷，进而总体干固定型。

5、切割

在计米轮的操纵下，依据行星切割机来完成管的定长切割。

6、堆积包装

断开后的管材被推到翻转台，历经检测包装后运走。

鹰潭排水管-天骄水管工厂-生产pvc排水管厂家由江西天骄建材有限公司提供。江西天骄建材有限公司是一家从事“江西PVCU排水管件,江西PP-R给水管,江西HDPE波纹管”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“江西PVCU排水管件,江西PP-R给水管,江西HDPE波纹管”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使天骄管道在管道

辅助材料中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！