

青岛保温轻质隔墙板 济南聚信 保温轻质隔墙板

产品名称	青岛保温轻质隔墙板 济南聚信 保温轻质隔墙板
公司名称	济南聚信新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市济阳区北宗家村1号
联系电话	15305418333

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：济南聚信新型建材有限公司

轻质隔墙板优势

隔音

具有良好的隔音效果，其隔音效果符合国家住宅的隔音要求，大大高于其他砌砖墙体的隔音效果。

施工简单快捷

完全是干作业，装配式施工，墙板可任意切割调整宽度、长度。施工时运输简洁、堆放卫生，无需砂浆批荡，大大缩短了工期，而且材料损耗率低，减少了建筑垃圾。

隔热保温

轻质隔墙板的制造工艺，决定了良好的隔热保温功能，让您的室内环境更加舒适。

吊挂力强

复合墙板可以直接打钉或上膨胀螺栓进行吊挂重物，而且墙板的面板表面平整光滑不会产生粉尘，可直接粘贴瓷砖、墙纸、木饰板等材料做饰面处理。

轻质隔墙板是现在国家大力推行的环保建材，隔墙板装置便利能够大大提高施工速度，保温轻质隔墙板哪里有卖，节约本钱。本钱尽管重要，保温轻质隔墙板多少钱，可是工程质量更为重要。所以在选材的时分，应当从墙体功能方面考虑，主要有以下几点功能。

首先，强度。考虑到强度，单点吊挂力是一个不错的目标。一般的轻质隔墙板应该能够到达50KG以上。钢丝网架珍珠岩隔墙板做的隔墙墙体单点吊挂能够到达100KG

第二，隔音。在民用建筑中，隔音应该是评判工程质量的一个重要因素。拿砌块墙来说，一般200mm厚的砌块墙隔音在45-48dB.以砌块墙为规范的话，保温轻质隔墙板施工，许多轻质隔墙板的空气隔音量在40-45dB.钢丝网架珍珠岩隔墙板做的100mm的墙体空气隔声量到达47dB.

第三，防火功能。防火关于建筑安全至关重要，所以在选用资料的时分也应该优先考虑。建筑资料的防火等级分为A，B1，B2等级。一般墙体资料应该选用级防火资料。现在市道上有一些轻质隔墙内部添加了苯板颗粒，然后说是级防火资料。理论上来讲这些都不是十分严格的。真实的级防火资料有珍珠岩，岩棉，水泥板等。所以卉原钢丝网架珍珠岩隔墙板的防火过关。

第四，环保性。在民用建筑中资料的环保性有必要引起注重，由于一旦资料不环保引起的危害将是长时间持久的，危害居民身体健康。钢丝网架珍珠岩隔墙板不包括任何有毒物质，无甲醛开释，环保等级E0级。

第五，防潮防水功能。墙体返潮之后墙体外表会呈现污渍很不漂亮。所以在选用隔墙板时一定要选用防水防潮的板材。

施工工艺

- 1、清理基面（墙面、顶面、地面）上的凸出的部位的砂浆、混凝土及杂物，进行找平处理。先在地面弹出轻板安装的位置线进行排板。
- 2、根据排板安装图，当第块板安装好后，在轻板拼缝处的上端预先用射或用 6胀管螺丝将U型钢卡固定在结构上，青岛保温轻质隔墙板，以满足相邻两块条板由一个U型钢卡固定住。将L型钢卡固定在结构墙面上来固定第块板。
- 3、清除板的侧面企口处浮灰，应刷一遍界面剂在板的两侧企口上及顶端上满刮胶粘剂。根据排板图从结构墙的结合处一头开始依次顺序安装。若自门窗洞口，应从门窗洞口向两侧开始。
- 4、将板的下端对准安装墨线，用撬棍在板下端将板轻轻撬起用木楔子背紧使板上端顶紧，下面用木楔顶紧轻板底部。然后在板的侧面企口处涂抹胶粘剂，另一块板也如此安装。不仅板顶部挤实顶紧，两板间用粘结剂粘牢挤实。然后用腻子刀将挤出板面的胶粘剂刮平。如此反复操作，每块板的下端均用木楔挤实靠紧。在安装过程中随时用2m靠尺及塞尺检查安装后墙面的平整度和垂直度。
- 5、一面隔墙安装完毕，经检查合格后，在24h左右用C20干硬性豆石混凝土将板的底部填塞密实待7天后，混凝土强度达到10Mpa以上时，撤出木楔等用同等强度的细石混凝土将木楔留下的空洞填实。

青岛保温轻质隔墙板-济南聚信-保温轻质隔墙板多少钱由济南聚信新型建材有限公司提供。济南聚信新型建材有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。济南聚信——您可信赖的朋友，公司地址：济南市济阳区北宗家村1号，联系人：张经理。同时本公司还是从事轻质复合隔墙板，聚苯颗粒复合实芯隔墙板，轻质隔墙板的厂家，欢迎来电咨询。

