

秦皇岛混凝土麻面处理施工 清瑞多年施工经验

产品名称	秦皇岛混凝土麻面处理施工 清瑞多年施工经验
公司名称	商丘清瑞装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	睢县城关镇湖西路西侧盛元天湖城
联系电话	18637076719 18637076719

产品详情

控制蜂窝现象的措施：

(1) 应当根据混凝土过程的施工情况，例如振捣方式，运送方式，钢筋尺寸和钢筋分布情况等等来调整混凝土的配合比；当发现混凝土的工作和易性不理想时，不应当只添加水因为这样会损害混凝土的强度和耐久性，而是应当调整混凝土的配合比或者改善混凝土的浇筑方法。

(2) 混凝土的卸料要仔细。任何情况下对混凝土进行卸料时都要注意其关键点是要避免离析。混凝土应当垂直卸料，出料口离终位置越近越好；混凝土不宜流向其位置，如果需要移动它们，清水混凝土麻面处理施工，应当采用大铲子来进行；完成一车混凝土的卸料后，下一车应当紧挨着前一处的尾部进行，而不要另起一处，后把它们连起来，因为这样做往往会在连接处产生蜂窝现象。

10、连接部位缺失预防措施

(1) “烂根”：在柱根或剪力墙的模板根部设置清理门，清水混凝土麻面处理施工，在浇筑混凝土前将底面杂物完全清理干净。在连接部位先浇筑50mm厚的同配合比砂浆，再浇上部混凝土。每次浇筑混凝土高度不超过500mm厚，仔细振捣密实后再继续浇筑上一层，秦皇岛混凝土麻面处理施工，防止模板底部和侧面漏浆。

(2) “烂脖子”：如果柱子是先期单独浇注，清水混凝土麻面处理施工，则在浇注梁板时先浇柱头同配合比砂浆50mm厚，如果墙柱梁板同时浇注，先浇竖向结构，待充分沉实后再浇水平构件，连接部位加强二次振捣，消除沉降裂缝。防止模板漏浆。

11、疏松预防措施

(1) 严格操作规程，加强振捣，避免漏振。

(2) 严格控制混凝土原材料进场验收，严格控制水灰比，防止将矿物参合剂注入水泥储罐内。

(3) 防止严寒天气混凝土早期冻害，加强保温保湿养护。

12、外形缺陷预防措施

(1) 混凝土达到规定强度后才拆除模板。拆模时从上而下，从外到内，严禁野蛮粗暴敲击、翘板等行为

(2) 严格按设计要求制作和安装模板，确保轴线和尺寸准确，加强模板的刚度、稳定性和牢固性、不使模板变形和位移

秦皇岛混凝土麻面处理施工-清瑞多年施工经验由商丘清瑞装饰工程有限公司提供。商丘清瑞装饰工程有限公司是从事“混凝土修复,混凝土修补,清水混凝土修复,清水混凝土挂板安装”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：白总。同时本公司还是从事河南混凝土修补，混凝土修复，混凝土色差修复的服务商，欢迎来电咨询。