

长沙市路护栏网、基坑护栏网、电焊网、钢板网

产品名称	长沙市路护栏网、基坑护栏网、电焊网、钢板网
公司名称	长沙市望城区星辰筛网建材商行
价格	.00/件
规格参数	高度:网孔 绿色:丝径 长沙市:质量优
公司地址	湖南省长沙市望城区湾田国际建材城五金机电城
联系电话	18711033210 18711033210

产品详情

热镀锌电焊焊接铁网_养殖铁丝网_尺寸丝电焊网片_热浸锌铁网

专业生产制造电焊网片、钢筋焊接网、钢筋焊网、焊接网片、电焊网片、基坑支护钢丝网、镀锌网片、护栏网片系列产品悍网商品，随着顾客商品的需求，研发了钢筋网片生产加工主打产品，能做三角钣金折弯钢丝网、弧型钣金折弯钢丝网、斜角钣金折弯钢丝网、凹型钣金折弯钢丝网等不规则形状的加工企业产品。预制构件护栏构件浇制，振捣力度时要注意围栏网不可跑浆，保证表面光滑、整齐。当混凝土充足硬底化时，就可以自模取出预制件构件并健康养生。我们能选用增湿升温方式和用快硬水泥或减凝混凝土剂以减少健康养生期，其方式必须经监理师准许。储放并装卸搬运预制件构件时，要保持边沿及角隅详细和整齐。在放置时或放置时一切破裂、毁坏、干裂的线条应废旧并且从工程项目中移去。与预制构件护栏柱相互连接的就近浇制护栏帽及围栏网，在浇制并改造混凝土时要避免护栏及防护栏被脏污和变形。

针对围栏网的窗口组装预制件构件：

(1) 预制场地应整齐、牢靠、清理，并制定排水管道对策，避免场所地基沉降。每一个预制件构件应一次浇注进行，不可中断。预制件构件浇制时须选用刚围栏网。

(2) 选用平躺重叠法浇灌混凝土时，下一层预制构件顶部需设临时性保护层，顶层预制构件需等下一层混凝土的强度做到5.0MPa后，即可浇制。

(3) 在中空板的筒模周边浇灌混凝土时，应采取有效措施使筒模不至于挪动，并需注意避免筒模上调。混凝土需分双层浇制，*底层浇至筒模具的圆心点处，并振捣力度使其堆积，之后在下一层混凝土依然存在充足可塑性时尽早浇制顶层混凝土，用平板振动器使上中下层混凝土融合。

(4) 梁端底端为扩张横断面的T形梁和I形梁，先要浇制其扩张一部分并捣实，再浇制其上端梁端及梁翼缘。