

医院手术室PVC地胶施工 永州 幼儿园地面pvc塑胶地板安装 吸震功能强 抗菌 耐酸碱腐蚀

产品名称	医院手术室PVC地胶施工 永州 幼儿园地面pvc塑胶地板安装 吸震功能强 抗菌 耐酸碱腐蚀
公司名称	湖南一线体育设施工程有限公司
价格	35.00/平方米
规格参数	品牌:一线 厚度:2mm-5mm 产地:湖南
公司地址	衡阳市高新区风顺路28号愉景南苑2栋505室
联系电话	18373411038 15273417399

产品详情

医院手术室PVC地胶施工 永州 幼儿园地面pvc塑胶地板安装 吸震功能强 抗菌 耐酸碱腐蚀

在铺装塑胶地板之前，地面找平是重中之重，当基层不平整时，地板容易出现凹陷、磨损等一系列问题。

水泥自流平是一种创新的地坪涂料，名字就体现了它的特点：

自——自发性

流——流动性

平——找平性

水泥自流平在液体状态下，铺到地面会开始流淌，自发地将低处填平，直到地面如镜面般平整后，再慢慢凝结、固化。

跟传统人工找平相比，水泥自流平有几个得天独厚的优势：

更省工期

水泥自流平的展开迅速，很快便达到高平整效果，这比人工要快出5~10倍。并且，一般晾置24小时候后就可以过人，大幅度缩短了工期。

更薄

人工找平需要到达25~30mm的厚度，而自流平只需要2~5mm，不要小看这20mm左右的厚度差，这可是地暖家庭的福音。而且，当水泥的厚度越大时，越容易在内部出现缝隙从而导致一系列问题。

更平整

人工找平就算再仔细，仍旧会出现不平整的地方，而自流平则大大降低了这个概率。

更美观

平整带来的一大好处就是美观，它既带来了混凝土元素的意境，又显得不过于粗狂，就好似“杂粮精做”。

水泥自流平的标准施工步骤：

1. 基层处理

需用打磨机对基层进行打磨，让基层达到水泥基自流平的使用要求。

2. 涂界面剂

界面剂是以水泥为主的凝胶材料，它能提高水泥基自流平的施工效果和使用寿命。

使用时，需要将界面剂按照说明加水稀释，然后用羊毛滚筒沾界面剂滚涂两遍。第一遍与第二遍的方向保持垂直（第一次横向涂，第二次就纵向涂），等完全干燥后再进行下一步。

3. 摊铺水泥基自流平

施工时要穿着专用钉鞋，将搅拌好的自流平倒在地面上，用带齿刮刀把自流平耙开，等自然流平后用消泡滚筒在上面横纵滚动，放出其中的气体。

提醒注意事项：

1. 在施工前后要封闭现场，防止有灰尘等异物进入，也防止自流平在晾干过程中被风吹出“涟漪”。

2. 水泥自流平的施工温度要控制在5~35℃，相对湿度不要高于80%。

医院地面铺装PVC塑胶地板后，多久可以使用？如果购买的是品质好的PVC地板，自身会携带一点原材料气味，气味非常小，通风一两天就可以散去。如果你购买的[PVC地板](#)味道很刺鼻，一直无法散去味道，那就是购买到品质差，或者是用回收料制成的卷材PVC地板了。那种是对人身体有害的。所以大家在选购PVC胶地板时，要采用一闻二看三摸四对比的方式选购。

另外同质透心PVC地板工程施工选用延展性地板黏合剂，为水溶强力胶。没有有毒重金属超标和有毒挥发性有机物，铺筑后无臭味。

所以一般状况下，工程施工结束后，历经两天的窗户自然通风后就能使用。

如今许多大中型工程项目都挑选应用PVC胶地板，其优点是单卷总面积大，接缝处少，在过道服务厅等区域大的区域很能突显空气高档的气氛。PVC地板花色多种多样，裁剪比较简单，能够选用不一样的花色开展组装，既能体现个性化，又可以防止简单。

永州医院手术室PVC地胶施工，永州医院PVC地胶施工，永州PVC地胶施工，永州地胶施工，永州幼儿园pvc塑胶地板安装，永州pvc塑胶地板安装，永州pvc塑胶地板施工，永州塑胶地板施工