

水泥钢板仓设计 河北钢板仓 中兴仓储池罐定制厂家

产品名称	水泥钢板仓设计 河北钢板仓 中兴仓储池罐定制厂家
公司名称	河南中兴仓储工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安阳市殷都区107国道安姚公路北
联系电话	13837236018 13837236018

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：河南中兴仓储工程有限公司

对不同地区水泥贮存条件的研究

南方水泥的贮存

水泥厂用袋装水泥进行贮存性试验，认为：存放初期标准稠度用水量变化不大，但存放时间过长，水泥钢板仓生产厂家，标准稠度用水量增大；凝结时间明显延长；强度在一个月内影响不大，三个月后，强度下降快。

北方冬贮水泥的试验表明在北方冬春季节用钢板仓、钢板库贮存3-6个月，强度无明显下降，要存放在密闭、干燥的钢板仓、钢板库中；不宜存放在有取暖设备的库房中。

钢板仓的安全储粮问题钢板仓因仓壁薄、内外温差大、粮食有结露，结拱现象甚至发热霉变。人们怀疑能否安全储粮，实践证明只要管理好，储粮安全是有保证的。一般而言，入仓粮食水分和杂质是影响安

全储粮的重要因素。因此，尽量完善清理除尘工序，入粮杂质控制在1.0%以下；严格控制入粮水分，水泥钢板仓设计，一般不超过13%，如水分高于13.5%，应及时通风降温降水；及时循环，遵循先进先出的原则。

钢板仓垂直输送提升机在使用中的故障回料过多：钢板仓垂直输送提升机回料是指物料在卸料位置没有完全卸出机外，而有部分物料回到提升机机座内的现象。在提升作业中，若提升机回料太多，势必降低生产效率，河北钢板仓，增大动力消耗和物料的破碎率。造成回料多的原因有以下几点：料斗运行速度过快提升机提升不同的物料，料斗运行的速度有别：一般提升干燥的粉料和粒料时，水泥钢板仓，速度约为1~2m/s;提升块状物料时，速度为0.4~0.6m/s;提升潮湿的粉料和粒料时，速度为0.6~0.8m/s。速度过大，卸料提前，造成回料。这时应根据提升的物料，适当降低料斗的速度，避免回料。

机头出口的卸料舌板安装不合适，舌板距料斗卸料位置太远，会造成回料。应及时的调整舌板位置，避免回料。

水泥钢板仓设计-河北钢板仓-中兴仓储池罐定制厂家由河南中兴仓储工程有限公司提供。河南中兴仓储工程有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从事沼气池罐，大型环保池罐，消防水罐的厂家，欢迎来电咨询。