穆棱市出示一份工业厂房竣工验收检测鉴定报告

产品名称	穆棱市出示一份工业厂房竣工验收检测鉴定报告
公司名称	深圳市住建工程检测有限公司-房屋安全检测
价格	5.00/平方米
规格参数	房屋新闻:住建房屋鉴定中心 服务项目:厂房验厂验收安全检测 服务中心:第三方鉴定机构
公司地址	深圳市龙岗区南湾街道丹竹头社区宝雅路23号
联系电话	13014623176 13014623176

产品详情

工程施工质量检测验证地基基础检测、地基检测、基础检测、地基竖向变形观测等。

根据国家现行有关规范要求，对地基基础进行检测。

1960年代规定对地基基础进行检测。按《建筑地基基础设计规范》DBJ 50-34验证施工资料无误性的基础结构检测的数量不应少于《建筑结构检测技术规范》GB/T 50344-2004验证施工资料无误性的基础结构检测的数量的基本要求。

根据现场调查检查情况，本房屋目前主体结构状况良好，未发现有严重影响结构安全的损坏。

4、房屋结构布置检测及图纸复核

根据现场调查测量，房屋的结构布置、主要轴线尺寸、构件的截面尺寸等实际状况与结构设计图纸基本相符。

轴线尺寸检测

5、沉降检测

根据现场建筑物沉降观测成果资料显示，2009年至2011年累计沉降量很小，为发现有不均匀沉降现象。

6、结构材料检测

（1）混凝土碳化深度检测

混凝土碳化是导致钢筋锈蚀的一个重要因素，也是影响钢筋混凝土耐久性的主要因素之一。碳化深度达到钢筋表面时，混凝土的碱性环境遭到破坏，钢筋锈蚀加速，进而从混凝土结构的耐久性上降低。

本次现场采用1%酚酞酒精溶液测试混凝土碳化深度，抽测主要的混凝土构件，测得房屋混凝土碳化深度约为0-1mm，混凝土碳化程度较小。

（2）混凝土强度检测

本次我单位采用回弹法和超声回弹综合法抽样检测了部分构件的混凝土强度。回弹法和超声回弹综合法分别修正后的混凝土强度。