

巴中避雷针安装公司

产品名称	巴中避雷针安装公司
公司名称	四川雷电防雷技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	服务项目:防雷接地 服务范围:防雷工程 服务内容:防雷检测
公司地址	四川省成都市天府新区华阳街道华阳大道一段72、74号欣宇·都市港湾1层(注册地址)
联系电话	13228177223 13228177223

产品详情

巴中避雷针安装公司避雷针其实叫引雷针?那么大家听避雷针这个名字,可能会觉得它的工作原理是让雷电走开,远离避雷针所在的建筑物,确实这个名字也会给人这样的误解,实际上,避雷针恰恰是要把雷电“引过来”。避雷针是早期出现的一种防雷器,很多人可能不知道接闪器、浪涌保护器、电源防雷器,但是一定知道避雷针。避雷针一般都是安装在建筑物顶部,用来保护建筑物。接地防雷知识

- 1、防雷接地系统由接闪器、引下线、接地体三个部分组成。
- 2、接闪器有避雷针、避雷网、避雷带等。
- 3、引下线敷设方式分为明设和暗设。

4、接地装置分为人工接地体和自然接地体。巴中避雷针安装公司

局部等电位做法(b)等电位预埋严格按照 02D501-2 图集做法施工。

局部等电位接地连接(a)洗脸盆排水管与局部等电位采用双色软铜线连接。局部等电位接地连接

由局部等电位端子排引至厨房、卫生间各金属管道及其他设备。引至各防雷接地点采用双色软导线烫锡后,采用接地卡与设备压接防雷检测的目的有哪些呢?大家一起来了解一下。及时发现防雷设施的故障:由于防雷设施由接闪器和引线以及接地装置等部分组成,遇到雷电时会由接闪器将其通过引线和接地装置导入地下,从而起到避雷的作用。但是如果这些装置中的某一环节出现问题,就无法正常避雷,从而会引起灾难。因此定期做好防雷检测,就能及时发现设备中是否存在故障问题,如果有可以及时处理。那么人工接地体的加工的具体要求和步骤有哪些?接地体如何进行安装?接地扁铁如何进行连接?楼房基础的底板钢筋,深基础,桩基如何与接地体连接?室内配电箱的接地如何进行安装?卫生间的局部等电位的做法又是什么呢?建筑物屋顶上有突出物,如金属旗杆、透气管、金属天沟、铁栏杆、爬梯、冷却水塔、电视天线等,这些部位的金属导体都必须与避雷网焊接成一体。突出屋面的铸铁金属管道做防雷接闪器时,用管道吊件和避雷安装附件相连。避雷针,又名防雷针,是用来保护建筑物、高大树木等避免雷击的装置。在被保护物顶端安装一根接闪器,用符合规格导线与埋在地下的泄流地网连接起来。避雷针规格必须符合GB标准,每一个防雷类别需要的避雷针高度规格都不一样。当雷云放电接近地面时它使地面电场发生畸变。在避雷针的顶端,形成局部电场集中的空间,以影响雷电先导放电的发展方向,引导雷电向避雷针放电,再通过接地引下线和接地装置将雷电流引入大地,从而使被保护物体免遭雷击。介绍四川成都防雷工程公司的施工技术措施四川成都防雷工程公司对基础接地体的检查、建筑基础接地体的类型、体内钢筋的焊接标准、基础体的埋深、接地材料、规格等影响基础体的泄漏效果,因此在检查该部分时要认真严格。1、预留端子:四川成都防雷工程公司分为设备端子和测试端子两种。设

备端子为建筑物需要接地设备或使用后添加设备提供接地设备。测试端子为建筑物防雷检测年检用。

2、避雷针：位于建筑物阳角作为雷击闪烁的金属部件，顶部磨尖，焊接丰满平整，焊接长度在12D(单面焊接)或6D(双面焊接)以上。

3、把好原材料，成品，半成品质量关，所采购材料要有出厂合格证，按规定抽样检验，合格后方可使用。

4、及时做好施工隐蔽记录，施工日记，质量评定等技术资料，并认真收集，整理。

5、各部分工程施工结束后，进行自我检查，自我检查合格后，通知甲方负责人检查，发生质量问题后，立即整改，直至合格检查为止，各工序隐蔽前，要通知甲方检查员进行现场检查，制作隐蔽记录。