

# 雷诺护垫工厂A拥有机械翻边专利的雷诺护垫生产厂家

产品名称	雷诺护垫工厂A拥有机械翻边专利的雷诺护垫生产厂家
公司名称	河北瑞宏丝网制造有限公司
价格	5.80/平方米
规格参数	丝径:2.0-2.7mm 孔径:60*80mm 材质:热镀锌/高尔凡
公司地址	河北省深州市双井经济开发区
联系电话	18632851268 18632851268

## 产品详情

绿色，是\*亮的发展底色；生态，是\*美的宜居品牌。坚持“山水林田湖草沙是一个生命共同体”的理念，通过净水、增绿、护林、保草等举措，积极构建工作运行模式和管理机制，全方位、多角度推进生态保护修复工作，全力打造山水林田湖草沙生态修复工作。

雷诺护垫是既具有一定防护性能又具备杰出生态绿化作用的新型水利\*\*防护材料，由高上锌低碳钢丝经重型六角网机器编织而成，\*\*在经人工组装成一体式的网箱结构，施工中采用块石、毛石填充即可构成完整的防护体；水库和大坝是洪广泛采用的工程措施之一但一直存有恶化水质一大弊端，块石填充好的雷诺护垫具有透水性可连接地下水的循环，箱内块石间存有的缝隙及泥土为水下动植物提供了良好的生存环境因此经改用雷诺护垫修建河道和进行河底铺设不仅能起到良好的防冲刷作用而且还能净化水质、优化水利环境。

雷诺护垫与格宾网箱、石笼网箱的区别在于，护垫的高度较低，结构形式扁平而大;镀层钢丝直径较格宾细，一般有双隔板(钢丝直径2.0mm)、单隔板(2.2mm)两种。常用的为双隔板雷诺护垫，其优点为施工方便、做护坡可有效防止石头垮塌、增加结构的抗冲刷能力等。

雷诺护垫网箱施工步骤：

- 1 组合体网箱的间隔网片与网身应呈90°，才可进入绑扎工序，组装绑扎成网箱。
- 2 组装网箱，绑扎用的组合丝、螺旋固定丝及水平拉力丝必须与网丝同材质。
- 3 组装网箱时，组合丝绑扎必须是双股线并绞紧；螺旋组合丝绑扎必须绞绕收紧。
- 4 网箱间连接绑扎，应符合下列要求：

- 1) 相邻网箱的上下四角各设一道组合丝绑扎；
- 2) 相邻网箱的间隔网位置上下各设一道组合丝绑扎；
- 3) 相邻网箱的网片结合面每平方米设二道组合丝绑扎；
- 4) 网箱按设计图安放到位，调整位置后相邻的框线及折线每20cm用组合丝双股绑扎。

#### 雷诺护垫填充料施工：

- 1 网箱在施工填充料前，应在网箱外露面绑扎竹竿、木棒、钢管或面板等，待填充料施工结束后拆除。
- 2 网箱填料时必须依次、均匀、分批向各箱体内投料，严禁往单个箱体一次投满填充料。
- 3 以人工填充料施工时，应控制每批投料厚度在35cm以下。
- 4 以机械化填充料施工时，要控制在分三次均匀投料。
- 5 每批投料后，应用小碎石填满空隙，宜采取用木棒或铁棒捣实措施，确保结构体内填充料的密实度。
- 6 填充料顶面高出网箱的高度控制。
  - 1) 基础的网箱填充料应高出网箱顶部 $3\text{cm} \pm 1\text{cm}$ 。
  - 2) 网箱封盖前应测量高度是否符合要求。
- 6 外露面的填充料，必须人工砌垒整平，填充料间应相互搭接。
- 7 当箱体高度超过0.5m时，填料至1/3处必须设置水平拉力线。
- 8 网箱封盖施工，封盖前必须在顶部的填充料铺砌整平。