

# 医院塑胶地板安装 娄底 走廊病房PVC地板施工 耐磨抗碘酒防老化 视频

产品名称	医院塑胶地板安装 娄底 走廊病房PVC地板施工 耐磨抗碘酒防老化 视频
公司名称	湖南一线体育设施工程有限公司
价格	35.00/件
规格参数	品牌:一线 厚度:2mm-5mm 产地:湖南
公司地址	衡阳市高新区风顺路28号愉景南苑2栋505室
联系电话	18373411038 15273417399

## 产品详情

医院塑胶地板安装 娄底 走廊病房PVC地板施工 耐磨抗碘酒防老化 视频

PVC塑胶地板安装之后防鼓是塑胶地板安装中头大的一件事情，那么为什么塑胶地板施工之后会起鼓呢，影响塑胶地板起鼓的直接原因是什么呢?下面[博超地板](#)小编为大家讲述遇到塑胶地板卷材鼓包原因。

一、铺装了卷材塑胶地板鼓包，原因一般在“地面基础”“辅材选择”“施工时的气候”“温度”“施工流程”“细节”“使用环节”等施工方面。二、什么情况下可能是地板问题——把完好的新塑胶地板平铺在平整、光滑、洁净、干燥的地面上(不刮胶);环境温度保持在20—38℃，空气相对湿度不大于75%;时间24小时以上——这时候地板表现出什么问题，就是什么问题。施工方面，具体来说可以从十四个问题分析：土建方基层防潮没做好;基础地面找平、硬化不合格;基础地面未干透(含水率>3%);自流平鼓包、自流平没干好、自流平起灰严重、胶水不对、施工时温度低(气温低于13℃)、施工时湿度大(>75%)、晾胶时间不对、地板排气不到位、刚粘贴就焊接(胶水未固化)、地板下有水渗入等等。

下面列举其中常见的十二个问题：常见问题一：基础地面未干透，基础地面要求干透，含水率≤3%——否则自流平和地板都有可能鼓包。常见问题二：自流平未干透，网上常说自流平一般24~48小时就干好了，就可以进行PVC地板的铺装——这是不具体、不负责任的——自流平干透(含水率≤3%);自流平未干透，塑胶地板今后会鼓包。常见问题三：自流平起灰严重，由于基础地面问题;或自流平质量问题;或施工环节问题;或温度、气候问题等，出现自流平起灰严重，导致塑胶地板根本就没有粘在地面上。常见问题四：辅材选择错误，辅材在塑胶地板施工中至关重要——不同工艺、不同规格、不同结构的塑胶地板对辅材的要求不一样;不同使用场所、不同工地和环境、不同季节和气候等对辅材的要求也不一样——很少有人把这当回事。比如胶水——现在国内流行使用一种叫“片材胶”的胶水，这种胶水“专业人士”把它称为“傻瓜胶水”——塑胶地板辅材领域的严谨的德国人不敢把这“片材胶”叫胶水。

常见问题五：温度低，铺装塑胶地板要保证合理的环境温度，一般要求温度保持在20—35℃；低于15℃务必谨慎施工；低于5℃禁止施工。

常见问题六：空气湿度大，要求空气相对湿度在20%—75%之间，大于75%不宜铺装塑胶地板。常见问题七：晾胶时间不合理，不同的胶水、不同的地板、不同的地面、不同的环境等——晾胶时间都不一样。要把握好晾胶时间，铺装师傅的专业素养、经验积累、责任心、职业素养要足够。常见问题八：排气不到位，[塑胶地板](#)

铺装后的排气需要及时、用心、耐心、用力、细致、全面等。常见问题九：未压实，塑胶地板黏胶后，一般要求在2小时左右再用至少50kg的压辊全面压一遍；特殊情况还要采取其他有效的措施。常见问题十：焊接过早，塑胶地板铺装后，一般要求24小时后塑胶地板与室内环境适应后再焊接——焊接过早，可能会出现焊接处地板往上拱起的现象。

常见问题十一：基础出现裂缝，地面基础出现裂缝，会引起自流平鼓包，进而地板鼓包。常见问题十二：使用环节，[塑胶地板](#)

不可长时间日晒、雨淋、水泡等。因此不建议在室外安装，可以在半封闭的阳台安装，但要做好排水。并且在使用时候，也要注意避免长时间泡水的情况。

娄底医院塑胶地板安装，娄底塑胶地板安装，娄底塑胶地板施工，娄底走廊病房PVC地板施工，娄底PVC地板施工，娄底PVC地板安装