

高速吹缆公司 陕西高速吹缆 长风建筑工程

产品名称	高速吹缆公司 陕西高速吹缆 长风建筑工程
公司名称	濮阳长风建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	濮阳市濮阳县清河头乡文明路与富民路向北5000米路西
联系电话	15839309399 15839309399

产品详情

牵引法敷设光缆的距离短、速度慢，且很容易造成光缆的机械损伤。气吹光缆法是通过光缆喷射器产生的一个轻微的机械推力和流经光缆表面的高速高压气流，使光缆在塑料管内处于悬浮状态并带动光缆前进，高速吹缆公司，从而减少了光缆在管道内的摩擦损伤。该方法操作简便，气吹距离长，而且由于有安全保护装置，一旦线缆前进中遇到阻力过大时会自动停止，因此不会对光缆构成任何损伤，是一种安全高1效的光缆敷设方法。

吹缆施工过程中空压机的操作安全

- 1、空压机气管两端一定要插好插销，每次开机之前都要确认一次，试气时要有人用手在井口处扶住气管，高速吹缆机，防止了脱落引起安全事件，每一次开机前一定要与在前方听气的队友用对讲机沟通一次，听气的队友确认后才可以送气，
- 2、空压机在停止送气后要与其怠速运行三分钟后关电源，给设备进行散热，避免设备温度过高对设备有损伤，
- 3、空压机在没有完全冷却的情况下千万别打开散热水箱的盖子；
- 4、空压机在装车后一定要把空压机把电焊机把空压机焊在车上，焊紧固定好，避免在运输过程中移动，特别的车子急刹的时候会前移，上坡的时候往后移等等

大家伙都知道吹缆施工的过程中重要的点就是管道不要漏气，如果漏气严重的话，从吹缆设备吹进管道内的气压就会变小，直接影响了吹缆的距离，我们在实际吹缆施工过程中要出现管道被剪断了，高速电缆吹缆多少钱一公里，或是1公里内出现多个手井，井内的管子都被剪开了，陕西高速吹缆，或者是被压瘪了，我们要将管子剪开换成另外一条管子，我们为了施工能快速高效率的完成，这个时候我们就要把管道断开的部份接好，接管子的时候一点要注意不要让它漏气和脱落，但是漏一点点是可以的，反正是漏的越少越好，如果使用塑料接头的话，塑料接头在吹缆完成后无法取下来

高速吹缆公司-陕西高速吹缆-长风建筑工程由濮阳长风建筑工程有限公司提供。濮阳长风建筑工程有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。长风建筑——您可信赖的朋友，公司地址：濮阳市濮阳县清河头乡文明路与富民路向北5000米路西，联系人：刘经理。