

塑胶硅pu球场材料生产厂家 株洲 环保性硅PU篮球场施工 操场运动球场 场地工程建设

产品名称	塑胶硅pu球场材料生产厂家 株洲 环保性硅PU篮球场施工 操场运动球场 场地工程建设
公司名称	湖南一线体育设施工程有限公司
价格	68.00/平方米
规格参数	品牌:一线 厚度:3-8mm 产地:湖南
公司地址	衡阳市高新区风顺路28号愉景南苑2栋505室
联系电话	18373411038 15273417399

产品详情

塑胶硅pu球场材料生产厂家 株洲 环保性硅PU篮球场施工 操场运动球场 场地工程建设

塑胶球场是一种常见的人工草坪材料，广泛应用于足球场、篮球场、网球场、排球场等各种运动场地。在进行[武汉塑胶球场施工](#)的时候，时间的选择也是非常关键的，还有一些讲究呢。

1、选择适宜的季节

在选择塑胶球场施工的时间时，需要考虑气温和降雨等因素。一般来说，气温在10 以上，且无雨的季节是适宜的施工时间。这样可以保证施工材料的质量，同时也可以保证施工效率和施工质量。

2、避开高温季节

在夏季高温季节，气温过高会对塑胶球场施工造成不利影响。高温会使得施工材料迅速干燥，容易出现开裂和变形等问题。因此，夏季高温季节不是适宜的施工时间。

3、避开降雨季节

在雨季和潮湿的季节，由于环境湿度高，施工材料难以干燥，容易出现开裂和变形等问题。因此，需要避免在雨季和潮湿季节进行施工。

4、考虑天气预报

在进行塑胶球场施工时，需要考虑未来几天的天气情况。如果未来几天的天气情况不稳定，可能会对施工造成影响。因此，需要在天气情况稳定的时候进行施工，以确保施工质量和效率。

5、合理安排施工时间

在进行塑胶球场施工时，需要根据具体的施工计划和施工材料的特性，合理安排施工时间。需要考虑施工的工期、施工材料的干燥时间和固化时间等因素，以确保施工进度和效果。

塑胶球场施工的时间讲究的不只是晴天雨天，更是包括了季节问题，因为不同的季节温湿度不一样，对施工的效果影响也不一样。

众所周知，对于体育工程公司而言，做出的硅PU球场每一个都质感优良，弹性效果佳，不出任何质量问题是非常重要的。出现起泡的原因是什么呢？

1、基础里含水率高

在施工前确认基础是否完全干燥，否则防水做完后，水汽被包裹在里面，影响防水底涂的渗透，经由日照转换成强大力量的蒸汽，造成防水层的剥离。

2、基础未清洁干净

防水底涂施工之前，将基础地面清洁干净，且不要有粉尘与松动物质，否则就会出现防水层与基层黏结不牢固的现象，留下渗漏隐患。

3、防水底涂料涂刷过薄

防水底涂材料要达到一定的厚度才有防水效果，特别是在基础强度、平整度不够的地方（起粉、起砂、积水的地方）反复多涂刷几遍防水底涂，直到完全封住水泥基础的毛孔，并达到一定的强度。否则还会造成防水层剥离。要能在强度不够的地方进行增强处理，以防止防水膜层断裂造成渗漏起泡。

4、施工涂刷不均匀

防水底涂施工要采用正反二遍交叉施工的工艺来达到涂刷均匀的目的，方可解决防水问题。

塑胶跑道胶粘剂是通过将定量的多元醇、三氯乙烯、三乙醇胺加入合成釜，在搅拌下开启蒸汽阀将反应物料加热到80℃，然后将定量MDI分批加入合成釜进行反应。待MDI加完后，在80℃下继续反应3h从而制成

株洲硅PU篮球场施工，株洲塑胶球场施工，株洲硅pu球场材料厂家，株洲硅PU篮球场，株洲篮球场施工