

同步碎石封层施工

产品名称	同步碎石封层施工
公司名称	新乡市坦途路桥工程有限公司
价格	10.00/平方米
规格参数	品牌:坦途路桥 型号:TTTB 产地:河南新乡
公司地址	河南省新乡市牧野区站前一街与容校路交叉口东北角润华金地广场7号楼1单元1304室（注册地址）
联系电话	15936540927 17656150166

产品详情

碎石封层施工是指通过同步碎石封层车或者异步撒布设备将洁净干燥的碎石及粘结材料（SBS改性沥青、热沥青、稀浆沥青、乳化沥青等）均匀的铺洒到路面上通过行车碾压形成单层沥青碎石磨耗层。在外荷载作用下不断形成强度。同时由于流体沥青的表面张力，使沥青沿石料表面向上爬升，爬升高度约为石料高度的2/3，并在石料的表面形成一个半月面，使石料被沥青裹覆的面积达到约70%，有足够的结合强度。同步碎石封层是碎石封层施工工艺的一种。

碎石封层可以作为路面表处层使用，也可应用于低等级公路或桥面的防水层。按照施工工艺的不同分为：同步碎石封层施工和异步碎石封层施工两种。

碎石封层施工准备：

（1）施工前应配备下列设备：

同步碎石封层施工，应配备同步碎石封层机、压路机以及其他辅助设备及机具；

异步碎石封层施工，应配备摊铺机、压路机、沥青洒布车以及其他辅助设备及机具；

（2）同步碎石封层机应能实施乳化沥青喷洒、混合料摊铺及熨平，乳化沥青喷洒与混合料摊铺时间间隔不应超过5s。

（3）各类施工设备和机具应运转正常，沥青喷洒计量系统应进行标定。

（4）应按生产配合比进行试拌并铺筑试验段，试验段长度不宜小于200m。通过试验段确定的标准配合比和施工工艺，经监理和业主认可后作为正式施工依据，施工过程中不得随意更改。

(5) 在施工前应按设计要求对原路面病害、热熔标线等的处理。

(6) 施工准备的其他适宜应符合现行《公路沥青路面施工技术规范》的规定。