

ACW-3300 热塑性聚烯烃TPO自粘胶膜防水卷材

产品名称	ACW-3300 热塑性聚烯烃TPO自粘胶膜防水卷材
公司名称	广州宏牛建筑防水材料有限公司
价格	1.60/件
规格参数	宏牛防水:广东防水卷材厂家
公司地址	广州市白云区广从五路491号A6017（仅限办公用途）
联系电话	020-29878196 13926464249

产品详情

产品介绍

ACW-3300热塑性聚烯烃（TPO）自粘胶膜防水卷材，以高分子片材为主材，单面覆高分自粘胶膜层，胶膜层表面覆防粘颗粒层，以预铺法施工，无需做保护层。该产品搭接边可热风焊接，片材柔韧、致密、耐腐蚀性好。

适用范围

适用于各种地下建筑、隧道、市政管廊等基础设施建设防水工程。

执行标准

产品执行T/CBMF 43-2019《热塑性聚烯烃（TPO）预铺防水卷材》要求。

产品特点

1. 耐化学腐蚀：耐酸、碱、盐腐蚀，耐藻类、霉菌等微生物生长，适用于恶劣地质环境；
2. 反粘效果好：卷材与后浇混凝土结构形成**粘结，基层沉降、变形不影响其防水性能，提高防水层可靠性；
3. 施工性佳：高分子片材柔韧，确保卷材施工时与基面良好的服帖性。搭接处采用热空气焊接施工，搭接密封可靠度高；
4. 绿色环保：热塑性聚烯烃片材及高分子自粘胶层配方中无溶剂和有害助剂，在生产过程、贮存、运输、施工过程中无有害物散出，对环境无污染。

施工工艺

基层处理 桩头处理 铺贴防水卷材 自检、验收、成品保护

注意事项

1. 操作人员必须经培训才能上岗；
2. 焊接处材料表面必须擦拭干净，不得有水污、油污及脏物；
3. 严禁穿钉子鞋人员进入卷材施工现场，施工过程要特别注意现场保护，施工现场严禁吸烟；
4. 平面预铺反粘TPO防水卷材施工完成后，宜在28d内浇筑混凝土；
5. 立面预铺反粘TPO防水卷材在模板拆除后若不能及时施工保护层进行回填，需在收头位置使用金属压条固定。