

# 排烟通风工程施工 萧山区排烟通风 椿华加工安装一条龙

产品名称	排烟通风工程施工 萧山区排烟通风 椿华加工安装一条龙
公司名称	杭州萧山椿华通风设备安装维修部
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路558号-2
联系电话	15715795788 15715795788

## 产品详情

杭州椿华通风设备工程有限公司主要承接环保通风工程，通风降温工程，消防排烟工程，除尘通风工程，厂房通风，厂房排风，厨房排烟工程，排烟通风工程，油烟净化器安装。承接范围主要在杭州市，绍兴市，杭州上城区，拱墅区，西湖区，滨江区，萧山区，余杭区，临平区，钱塘区，富阳区，临安区，为您提供满意的产品工程和满意的售后服务。欢迎来电咨询。

支吊架安装前按风管中心线找出吊杆敷设位置，单吊杆在风管的中心线上；双吊杆按托架的螺孔间距或风管的中心线对称安装。对风管管线较长，排烟通风工程，风管排列整齐的部位，安装支吊架时，先把两端的支吊架安好，再以两端的支吊架为基准，用拉线法找出中间支架的标高进行安装。同时，在适当位置设置防晃支架。

对风管部件制作的要求进行检查：各类风口要求表面平整，叶片分布应匀称、表面油漆不得脱落破损；其转动调节部分应灵活，叶片应平直，不得与边框碰撞，要求出风风速在6m/s以下时，叶片不抖动；叶片调节装置转动灵活、可靠，定位后无明显自由松动。柔软短管的材料应选用防腐、防潮、不透气、不易霉变的柔性材料；柔性短管的长度一般宜为150-300mm，其界河缝应牢固、严密，接缝处应用双线缝制；连接处要求牢固可靠，不应把柔性管制作成异径管的形式。

杭州椿华通风设备工程有限公司主要承接杭州环保通风工程，杭州通风降温工程，萧山区排烟通风，杭州消防排烟工程，杭州除尘通风工程，杭州厂房通风，杭州厂房排风，杭州厨房排烟工程，杭州油烟净化器安装。承接范围主要在杭州市，绍兴市，杭州上城区，拱墅区，西湖区，滨江区，萧山区，余杭区，临平区，钱塘区，富阳区，临安区，为您提供满意的产品工程和满意的售后服务。欢迎来电咨询。

按照国家相关政策规定，地下室通风系统必须确保 $>6$ 次/h换气的排风量，及 $>5$ 次/h换气的送风量，同时地下室面积 $>2000\text{m}^2$ 的还得设置排烟系统。首先就是要注意排烟与通风系统的划分，划分防排烟与通风系统时要根据地下室实际防火分区考虑，确保其设计的防排烟及通风系统合理可靠，进行通风排烟的有效执行，并排烟风管跨越防火分区的现象。检测光源沿被检测部位与接缝作缓慢移动，在另一侧进行观察。当发现有光线射出，则说明查到明显漏风部位，并做好记录。系统风管采用分段检测、汇总分析的方法。漏光检测中如发现条缝形漏光，则需视不同的漏光部位分别进行处理。如是法兰处，则用拧紧螺栓、更换密封垫方法；如是咬缝处，则用密封胶密封等方法。

杭州椿华通风设备工程有限公司主要承接杭州环保通风工程，杭州通风降温工程，杭州消防排烟工程，杭州除尘通风工程，杭州厂房通风，杭州厂房排风，杭州厨房排烟工程，杭州油烟净化器安装。承接范围主要在杭州市，绍兴市，杭州上城区，拱墅区，排烟通风工程施工，西湖区，滨江区，萧山区，余杭区，临平区，钱塘区，富阳区，临安区，为您提供满意的产品工程和满意的售后服务。欢迎来电咨询。

风管与配件可拆卸的接口及调节机构等不得装设在墙或楼板内。在安装防火阀前，拆除易熔片。待阀体安装后检查其弹簧及传动机构是否完好并安装易熔片。

防火阀、消声器按正确的方向安装且单独设置支吊架。安装调节阀、防火阀等可调节配件时将操作手柄设置在便于操作的部位。所有的送风管道及新风管道三通处均设置三通拉杆阀。风管与消声器组对时不得强迫对口。减振器的型号、规格必须符合设计要求。风机减振台座制作钢支架尺寸准确，焊接牢固，焊缝均匀，饱满，其高度不大于 $5\text{mm}$ 。减振器安装应位置准确，固定可靠。通风机的机轴应水平。通风机与电动机采用联轴器连接时，两轴中心线应在同一直线上。

排烟通风工程施工-萧山区排烟通风-椿华加工安装一条龙(查看)由杭州萧山椿华通风设备安装维修部提供。排烟通风工程施工-萧山区排烟通风-椿华加工安装一条龙(查看)是杭州萧山椿华通风设备安装维修部今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘经理。