

永州EPDM颗粒塑胶地面施工 多种图案可选择 新国标材料 20%标准含胶量

产品名称	永州EPDM颗粒塑胶地面施工 多种图案可选择 新国标材料 20%标准含胶量
公司名称	湖南一线体育设施工程有限公司
价格	88.00/平方米
规格参数	品牌:一线 厚度:13mm 产地:湖南
公司地址	衡阳市高新区风顺路28号愉景南苑2栋505室
联系电话	18373411038 15273417399

产品详情

永州EPDM颗粒塑胶地面施工 多种图案可选择 新国标材料 20%标准含胶量

水泥石屑稳定层施工方法：1) 路床经过验收后，按设计配合比采用机械搅拌原材料；

2) 按设计的厚度、标高、宽度铺设，后用8—12T压路机碾压到无明显轮迹为止。

沥青混凝土面层施工方法：1) 对石屑稳定层清扫干净，然后喷洒粘层油；2) 采用摊铺机走双基线中间加滑杆的方式控制纵横坡度的方法摊铺底层的沥青砼，其间用8—12T压路机从跑道低的一端向高的部分进行碾压；3) 待下层碾压完成一段时间后，上层采用浮动基准梁控制摊铺，然后用6—8T压路机从跑道低的一端向高的部分进行碾压直到无明显轮迹为止。

聚氨酯胶面施工方法：

1) 将基层清扫干净，按照配方要求配制底胶，摊铺厚度为10毫米的底胶，然后消泡，待其固化；

2) 待其固化后，按照配方要求配制面胶，摊铺厚度为2毫米，后撒EPDM颗粒；

3) 扫除面层余粒，滚刷颗粒防护面层；4) 测量、放出跑道工艺线，后喷划工艺线。排水沟施工方法：

1) 按要求进行沟底开挖，对沟底进行夯实，铺设设计要求的厚度的底层；

2) 砖砌排水沟直墙，彻筑后对墙内粉刷；3) 预制排水沟盖板，后铺设盖板。水泥石屑面层要求：

1) 石屑有的级配，粒径不应超过1cm，水泥含量不宜超过混合料的6%；

2) 稳定层拌合均匀，色泽应一致，其碾压次数不少于6次，碾压后5至7天内，必须保持的湿度；

3) 严格按照JTJ 034-2000《公路路面基层施工技术规范》进行施工及验收。

沥青混凝土面层要求：1) 沥青混凝土表面无明显的大面积油污，搅拌不均匀现象；2) 基础竣工后，按3米直尺误差3毫米的原则，放3米×3米的方格网进行复测标高并算出横坡(为1%)和纵坡(为0.1%)；

3) 压实度达到97%以上；4) 严格按照JTJ 032-94《公路沥青路面施工技术规范》进行施工及验收；

聚氨酯胶面面层要求：1) 胶面横向坡度不大于1/100，纵向坡度不大于1/1000，硬度标准为邵A45-60；

- 2) 平整度、横向、纵向每3米直尺测量无3mm以上凹面，或1米直尺测量无2mm以上凹面为合格；
- 3) 各标志线的位置距终点线的距离尺度不允许出现负差，正差少于1/10000；
- 4) 严格按照GB/T 14833-93《塑胶跑道标准》进行施工及验收。

排水沟要求：1) 砖墙垂直度10m内小于15mm的偏差，墙面平整度10m内小于10mm偏差；
2) 盖板的平整度相邻高差10m内小于3mm偏差。

永州EPDM颗粒塑胶地面施工，永州EPDM颗粒施工，永州塑胶颗粒地面施工，永州塑胶地面施工