

塑胶球场跑道材料厂家 娄底 硅PU塑胶球场地面施工 上门铺装 视频

产品名称	塑胶球场跑道材料厂家 娄底 硅PU塑胶球场地面施工 上门铺装 视频
公司名称	湖南一线体育设施工程有限公司
价格	68.00/平方米
规格参数	品牌:一线 厚度:3-8mm 产地:湖南
公司地址	衡阳市高新区风顺路28号愉景南苑2栋505室
联系电话	18373411038 15273417399

产品详情

塑胶球场跑道材料厂家 娄底 硅PU塑胶球场地面施工 上门铺装 视频

首先毫无疑问的是，不管是修建塑胶跑道还是塑胶篮球场，都需要一个场地，并且这个场地要有足够的面积，而且一定要非常平整，因为跑道和球场都需要在平整的地面进行，所以*基本的要求的就是要寻找合适且又平整的场地，如果场地不平需要提前使用挖土机等机械挖平，并且将现场清理干净，这样有助于下面的基础层建设；场地有了后就是基础层建设的问题了，现在多会使用水泥或者沥青基础层，该层面也要注意平整，并且要适时地维护，待干透后进行下面的动作。除此之外，塑胶跑道篮球场施工还有什么要求呢？接着往下看！

因为塑胶跑道和篮球场在室外居多，所以施工的时候必须注意温度和湿度的问题，下雨天或者湿度过大的天气是一定不能施工的，不然会导致整个工程报废，因为施工的时候都是现场调制的材料，要给它们提供一个适合自然风干的环境。另外为保证施工场地的顺利验收，从选材到相关标准及塑胶跑道和篮球场表面的平整、质量都要完全符合相关要求，千万不可投机取巧！

其实呢如果想要要营造良好的体育场地，那么在铺装硅PU球场地坪时，施工精度需要达到装修工程的级别，混凝土施工质量需达到汽车公路的要求。如此一来，这就要求水泥混凝土在施工中不能出现积水、表面不平整、烂边，起壳，泛砂等现象。

首先，混凝土表面需达到C25及以上的强度，表面必需用机械提浆、机械收光，以控制表面的密实度，混凝土施工表面为轻微毛面。而混凝土的平整度为按3米×3米分成网状，用塞尺测量*大局部凹陷处不超过3mm，即为合格点，平整度合格率达到85%，即为合格。85%—94%为良，95%为优。基础强度是地坪质量的关键，塑胶是将面层粘接在基础之上，基础强度不够，造成松动，粘接不牢，塑胶随即便坏掉，千万不能由于表面不平整，再用水泥抹一层，这样容易使硅PU球场地坪起壳。其次，混凝土的坡度要求为用水准仪按设计标高等高线的位置抽测标高。

用方格网法实测标高。并计算出横向和纵向坡度，横向坡度及纵向坡度与设计坡度相差不超过1%为合格。然后，混凝土的密实度要求是大于95%，施工前，混凝土基础地面的含水量不能大于5%。由于面层的总厚度只有几毫米，基础不平整肯定用面层材料填补，将造成面层厚度不一致，弹性不一样。而基础积水，积水部份的塑胶表面颜色鲜艳，整体看上去跟花斑一样。*后，处理施工缝，千万不能造成烂边，烂边是造成塑胶松动的直接原因，需钢模支模，且不能松动，而伸缩缝是保障混凝土不开裂、不起凸的措施，需按要求施工。营造出标准、美观的硅PU球场，每一道施工工序都要注重，尤其是混凝土基础地面，它决定了地面的质量。

娄底塑胶球场材料厂家，娄底塑胶球场施工，娄底塑胶跑道材料厂家，娄底塑胶跑道施工，娄底硅PU球场施工，娄底硅PU球场