

许昌挂篮模板租赁 弘力钢模板租赁

产品名称	许昌挂篮模板租赁 弘力钢模板租赁
公司名称	河南弘力钢模板租赁有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	陇海路高速口向西2公里路南
联系电话	13838217537 13838217537

产品详情

桥梁建设过程中需要大量模板，由于使用频繁，所以架桥施工中多采用钢结构模板。起重设备多采用箱梁结构形式，所以人们渐渐用箱梁模板泛指架桥机系列产品。桥梁模板制作由底模、外模、内模三部分组成

底模的反拱设置根据底模的分段呈折线布置，同时为了将桥梁模板受力均匀地传递给基础，采用了三点支撑的工字型底横梁，与混凝土地基有效地结合成整体，既增加了底模的刚度，也增加了混凝土条形地基的横向刚度，同时节约了钢材的用量。横梁的间距为800mm。

如果您也需要租赁铺路钢板、机械设备的话，欢迎您到【河南弘力钢模板租赁有限公司】进行咨询，我们将以完善的服务、合理的价格，让您有一个满意的体验。

在钢模板施工时要注意以下几点：

- 1、钢模板就位前清理模板板面，河南钢模板租赁厂家表示要处理下模板板面的污垢和锈蚀，之后涂刷脱模剂；
- 2、钢模板就位处的地面粘海绵条减少漏浆，底部悬空的模板应设置模板承垫条，浇筑混凝土前检查模板封堵是否严密；
- 3、河南钢模板租赁厂家表示钢模板吊装前须检查吊钩、支腿、挑架的螺栓是否紧固，吊装时严禁大幅度摆动；模板起吊附件禁止站人；
- 4、钢模板脚手架须采用独立承力系统，严禁使用外防护脚手架。

【河南弘力钢模板租赁有限公司】自成立以来，始终秉承诚信经营的原则，坚持为广大客户提供高质量的挂篮模板租赁服务，在客户中有着非常好的口碑，受到了大家的一致欢迎。

挂篮拼装的安全注意事项:

挂篮组装过程中，施工人员必需佩戴安全帽，安全带，上下层同时作业要做好防护设施，禁止在直线上下作业，防止上面落物伤人。

在吊装过程中，有专人指挥，禁止无关人员进入吊装作业区范围内。

挂篮拼装时，各部件的吊装，要服从指挥人员的统一指挥，禁止盲目蛮干，防止意外事故发生。

如果您想要了解挂篮模板租赁详细信息的话，可以到【河南弘力钢模板租赁有限公司】来进行考察咨询，我们将以合理的价格为您提供租赁服务，满足您的使用需求。