

闽达|质量可靠 宿州硅pu塑胶场地

产品名称	闽达 质量可靠 宿州硅pu塑胶场地
公司名称	马鞍山闽达工程机械科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	当涂县东誉城梦想家13栋33
联系电话	19855572517 19855572517

产品详情

硅PU跑道基础检查：检查内容：强度：如强度不合格另行处理；养护：基础须养护合格，同时新基础须酸洗；表面：表面如有浮浆或突出部分，须打磨平整；积水：重大积水建议先处理再施工。伸缩缝：须有合理的伸缩缝。硅PU跑道验收标准：脚感：不粘脚，硅pu塑胶场地，没有明显的陷脚感（真正硅PU的上硬下弹结构，是根据运动缓冲所形成的弹性，而不是陷脚的软），防滑而不脱砂；请尝试府下身闻一闻，真正硅PU面层为水性材料，应无明显异味。硅PU跑道易施工：可在沥青混凝土或水泥混凝土基础上直接施工，所有材料都按比例分类桶装，可按使用说明施工，操作简单便捷。

硅PU跑道材料是以聚氨酯（PU）材料与含有有机硅成分的材料科学地复合在一起，所生产出来的材料用在球场面层上，从根本上有效地解决了PU球场材料在性能、环保施工、使用寿命、日常维护等方面的不甘足，具有创新性能。使用寿命在8年以上。硅PU跑道注意事项：因可能导致材料不固化而返工，尽量不能用外购稀释剂，如使用必须做试样后使用。为避免硅PU分层，须保持硅PU表面干燥，无灰尘，才能施工第二遍。硅PU跑道施工规范：涂界面剂：面漆施工前，建议滚涂一遍界面剂，以增加面漆的粘接力。球场划线：按规范要求划出每条功能线，线条清晰，无缺项没有毛边现象。场地清扫：场地完工后须将场地清扫干净。

地基是整个球场的基础，是塑胶面层的支撑。对于地基的要求是坚硬、无裂缝，能有效承载负荷，提供足够强度附着力。如果地基裂缝超过2mm，将直接拉破面层塑胶。因此，对

于老场地必须进行填缝处理，新场地如果出现裂缝将不适合施工，毕竟新场地沉降是一个缓慢漫长的过程，缝隙一直在扩大，填缝处理也只能缓解一时的问题。因此，对于新建的球场，地基一定要处理好，基层夯实、混凝土打足厚度。同时应该注意水泥的标号足够，保养到位，避开冷冻天和夏期施工，确保表面不跑沙。

闽达|质量可靠(多图)-宿州硅pu塑胶场地由马鞍山闽达工程机械科技有限公司提供。闽达|质量可靠(多图)-宿州硅pu塑胶场地是马鞍山闽达工程机械科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陈纯。