

# 钢筋混凝土顶管 新乡顶管 清丰县三元水泥污水管

产品名称	钢筋混凝土顶管 新乡顶管 清丰县三元水泥污水管
公司名称	清丰县三元水泥制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	濮阳市清丰县马庄桥镇红绿灯北100米路西
联系电话	13603837597 13603837597

## 产品详情

### 顶管施工

#### 质量控制点

工作井及接收井、检查井施工，根据地质情况及现场条件，采用合适的支护方式开挖，然后尽快做好底板及壁板混凝土，并进行顶管所需的后靠背混凝土以及土体的强度复核，确定混凝土以及钢板垫块的厚度。这是管节能否顺利顶进的关键。

#### 顶管施工设备

顶管设备要根据土层、地下水等情况进行选择。演算所需顶力防止管道顶进时顶力不足。 管节顶进

### 钢筋混凝土顶管有哪些制作的设备

- 一、钢制模具 依据你要出产的混凝土管标准来预备.
- 二、混凝土离心机 这是出产混凝土管必备设备.
- 三、混凝土搅拌机

制做办法是:

- 1、在模具内壁均匀刷涂脱模剂；
- 2、合模后吊上离心机；
- 3；用混凝土搅拌机依据需求的标号搅拌出配比合格的混凝土装入模具中，开动离心机使模具高速旋转，钢筋混凝土顶管，模具中的混凝土靠离心力贴附于模具壁上；
- 4、装混凝土时需求必定的经验，新乡顶管，要依据管子要求的壁厚操控混凝土的用量；

顶管工程产生误差的原因很多，主要有：

- 1 质构造的变化，水泥顶管，基础土层软硬悬殊；
- 2.顶进千斤顶用力不均；
- 3.导轨移位，工作坑基础沉陷；
- 4.局部障碍物偏向施力；
- 5.挖土操作时开挖的尺寸不合适；
- 6.顶进管节的端面不平行。

顶管误差校正是逐步进行的过程，一旦形成误差不易立即将已顶好的管进行校正，而是逐步由误差调整到正确。

钢筋混凝土顶管-新乡顶管-清丰县三元水泥污水管由清丰县三元水泥制品有限公司提供。清丰县三元水泥制品有限公司是从事“钢筋混凝土排水管及水泥预制构件,加工销售。”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：柳经理。